

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**  
**แนบท้าย ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร**  
**เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลาง**  
**โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองซุด หมู่ที่ ๖ ตำบลปากนคร อำเภอเมือง**  
**จังหวัดนครศรีธรรมราช**

**ชื่อโครงการ** ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองซุด หมู่ที่ ๖ ตำบลปากนคร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  
จังหวัดนครศรีธรรมราช /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง

๑. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๔๙๗,๐๐๐.- บาท ( -สองล้านสี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน- )
๒. ลักษณะงานโดยสังเขป ต้องการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๙.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๗๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกพื้นทาง ๙๐๐ ลูกบาศก์เมตร และไหล่ทางหินคลุกกว้าง ๐.๕๐ เมตร ทั้ง ๒ ข้าง พร้อมติดตั้งป้ายชั่วคราว ๑ ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย ตามแบบแปลน อบต.ปากนครกำหนด
๓. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๒,๔๖๒,๐๐๐.- บาท
๔. บัญชีประมาณการราคากลาง (ตามเอกสารแนบท้าย)
  - ๔.๑ แบบ ปร.๔, ปร.๕ และ ปร.๖
๕. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๕.๑ นายคำนวณ เสนจันทร์	ผู้อำนวยการกองช่าง	เป็น ประธานกรรมการ
๕.๒ นายทวีศักดิ์ อักษรกุล	นายช่างโยธาชำนาญงาน	เป็น กรรมการ
๕.๓ นายปานเพชร ทองปาน	นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน	เป็น กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ส่วนราชการ ฝ่าย/งาน กองช่าง

สำนัก/กอง ช่าง

ปร.6

สรุปประมาณราคา ก่อสร้างถนน คสล. สายคลองขุด

ประเภทงาน ถนน

เจ้าของ องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลปากนคร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 และ ปร.5

จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคากลาง เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561

น้ำมันดีเซลเฉลี่ย 29.00-29.99 บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 9 ม. ยาว 300 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 2,700 ตร.ม. พร้อมลงหินคลุกปรับระดับ ไม่กว่า 900 ลบ.ม และลงหินคลุกไหลทาง 0.50 ม. ทั้ง 2 ข้างและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ พร้อมป้ายชั่วคราว	1,756,483.86	2,462,414.72	
คิดเป็นราคาประมาณเพียง (สองล้านสี่แสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)			2,462,000.00	

เฉลี่ย ตร.ม. ละ (บาท)

911.85

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบกับราคาข้างหมาก่อสร้างทางนี้และให้ยึด  
ถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง จึงได้ลงนามมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน




(นายค่านวม เสนจันทร์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายวิทศักดิ์ อักษรกุล)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายปานเพชร ทองปาน)

กรรมการกำหนดราคากลาง

**สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช**

ส่วนราชการ ฝ่าย/งาน กองช่าง

สำนัก/กอง ช่าง

ปร.5

ประมาณ: ก่อสร้างถนน คสล. สายคลองขุด

ประเภทงาน ถนน

เจ้าของ องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลปากนคร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ระยะทาง 0.348 กิโลเมตร

ลักษณะทางเดิม ชนิดผิวทาง

ผิวจราจรกว้าง 9.00 เมตร

แบบเลขที่ (อบต.ปากนคร)

จำนวน

แผ่น

ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน

1

แผ่น

ประมาณราคา วันที่ 6 สิงหาคม 2561

ราคาน้ำมันดีเซล 29.00-29.99 บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน รวมเป็นเงิน (บ)	FACTOR F.	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	รวมงานทาง	1,756,483.86	1.4019	2,462,414.72	Factor F
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
2	ประเภทงานไม่พิจารณาปรับราคา				- ภาษี 7%
	- ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ				- เงินล่วงหน้าจ่าย %
	(จำนวน 1 ป้าย)				- เงินประกันผลงานหัก 0%
	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด			2,462,414.72	- พื้นที่ฝนซุก 2

คิดเป็นราคาประมาณเพียง (สองล้านสี่แสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน) **2,462,000.00**

เฉลี่ย ตร.ม. ละ ( บาท ) **911.85**




(นายคานวณ เสนจินทร์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายทวิศักดิ์ อักษรกุล)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายปานเพชร ทองปาน)

กรรมการกำหนดราคากลาง



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายคลองขุด หมู่ที่ 6 ตำบลปากนคร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช  
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 9 เมตร ระยะทาง 300.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,700 ตารางเมตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F <sub>N</sub>	ราคาต่อหน่วยxI	ราคา
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
2	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุกบดอัดแน่น)	ลบ.ม.	900.00	739.44	665,496.00	1.4019	1,036.62	932,958.84
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	135.00	350.00	47,250.00	1.4019	490.67	66,239.78
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	2,700.00	358.58	968,166.00	1.4019	502.69	1,357,271.92
10	Expansion Joint	ม.	54.00	115.53	6,238.62	1.4019	161.96	8,745.92
11	Contraction Joint	ม.	216.00	59.93	12,944.88	1.4019	84.02	18,147.43
12	Longitudinal Joint	ม.	300.00	45.00	13,500.00	1.4019	63.09	18,925.65
13	งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	36.60	387.66	14,188.36	1.4019	543.46	19,890.66
14	งานยกปากบ่อพักพร้อมฝา	งาน	7.00	500.00	3,500.00	1.4019	700.95	4,906.65
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
19	สี่เทอร์โมพลาสติก	ตร.ม.	90.00	280.00	25,200.00	1.4019	392.53	35,327.88
20	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.50 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
					1,756,483.86		รวม	2,462,414.73
ตัวอักษร (-สองล้านสี่แสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน-) ปรับยอด								2,462,000.00

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 1,756,483.86

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.4019

(ลงชื่อ)



ผู้ประมาณการ

(นายทวิศักดิ์ อักษรกุล)

นายช่าง โยธา

หมายเหตุ

ปริมาณงานที่แสดงไว้ในเอกสารบัญชี  
แสดงปริมาณวัสดุอุปกรณ์และราคาก่อสร้างฉบับนี้  
เป็นปริมาณงานโดยประมาณ เท่านั้น ปริมาณงานที่ถูกต้องให้  
ยึดถือปริมาณงานที่ดำเนินการก่อสร้างจริงตามรูปแบบ  
รายการที่กำหนด ปริมาณงาน ที่ตลาดเคลื่อน จากที่แสดงไว้  
ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุเรียกร้องความเสียหายใดๆ  
จากผู้ว่าจ้างไม่ได้