

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง  
แนบท้าย ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร  
เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลาง  
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายคลองชุดตอนปลายถนน หมู่ที่ ๖  
ตำบลปากนคร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายคลองชุดตอนปลายถนน หมู่ที่ ๖ ตำบลปากนคร  
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง

๑. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๔,๐๐๐- บาท ( -สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน- )
๒. ลักษณะงานโดยสังเขป การก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองชุดตอนปลายถนน หมู่ที่ ๖ ผิวจราจรกว้าง ๙ เมตร ยาว ๗๖ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๘๔ ตารางเมตร พร้อมลงดินถมปรับระดับจำนวน ๑๐๘ ลูกบาศก์เมตร และหินคลุก ๖๘ ลูกบาศก์เมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกกว้าง ๐.๒๕ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามที่แบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร กำหนด
๓. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๕๐๘,๐๐๐.- บาท
๔. บัญชีประมาณการราคากลาง (ตามเอกสารแนบท้าย)
  - ๔.๑ แบบ ปร.๔, ปร.๕ และ ปร.๖
๕. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๕.๑ นายค้ำฉนวน เสนจันทร์	ผู้อำนวยการกองช่าง	เป็น ประธานกรรมการ
๕.๒ นายทวีศักดิ์ อักษรกุล	นายช่างโยธาชำนาญงาน	เป็น กรรมการ
๕.๓ นายปานเพชร ทองปาน	นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน	เป็น กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ส่วนราชการ ฝ่าย/งาน กองช่าง สำนัก/กอง ช่าง

ปร.6

สรุปประมาณราคาก่อสร้างถนน คสล. สายคลองขุด

ประเภทงาน ถนน

เจ้าของ องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลปากนคร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 และ ปร.5 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคากลาง เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 น้ำมันซีเมนต์เฉลี่ย 29.00-29.99 บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 9 ม. ยาว 76 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 684 ตร.ม. พร้อมลงดินถมปรับระดับ จำนวน 108 ลบ.ม. และหินคลุก 68 ลบ.ม. พร้อมไหล่ ทางหินคลุกกว้าง 0.25 ม. และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธุ์ โครงการพร้อมป้ายชั่วคราว	362,968.23	508,845.16	
คิดเป็นราคาประมาณเพียง (ห้าแสนแปดพันบาทถ้วน)			508,000.00	

เฉลี่ย ตร.ม. ละ (บาท)

742.69

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบกับราคาข้างเหมาะก่อสร้างทางนี้และให้ยึด  
ถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง จึงได้ลงนามมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(นายคำนวณ เสนจันทร์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายทวีศักดิ์ อักษรกุล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายปานเพชร ทองปาน)

กรรมการกำหนดราคากลาง

**สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช**

ส่วนราชการ ฝ่าย/งาน กองช่าง

สำนัก/กอง ช่าง

ปร.5

ประมาณ ก่อสร้างถนน คสล. สายคลองซุด

ประเภทงาน ถนน

เจ้าของ องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลปากนคร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ระยะทาง 0.076 กิโลเมตร

ลักษณะทางเดิม ชนิดผิวทาง

ผิวจราจรกว้าง 9.00 เมตร

แบบเลขที่ (อบต.ปากนคร)

จำนวน

แผ่น

ไหล่ทางข้างละ 0.25เมตร

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน

1

แผ่น

ประมาณราคา วันที่ 10 กรกฎาคม 2561

น้ำมันดีเซลเฉลี่ย 29.00-29.99 บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณ รวมเป็นเงิน	FACTOR F.	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	รวมงานทาง	362,968.23	1.4019	508,845.16	Factor F
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
2	ประเภทงานไม่พิจารณาปรับราคา				- ภาษี 7%
	- ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ปี				- เงินล่วงหน้าจ่าย %
	- ป้ายชั่วคราว 1 ปี				- เงินประกันผลงานหัก 0%
	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด			508,845.16	- พื้นที่ฝนซุก 2
	คิดเป็นราคาประมาณเพียง (ห้าแสนแปดพันบาทถ้วน)			508,000.00	

เฉลี่ย ตร.ม. ละ (บาท)

742.69

(นายคำนวณ เสนจันทร์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายทวีศักดิ์ อักษรกุล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายปานเพชร ทองปาน)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายคลองขุด หมู่ที่ 6 ตำบลปากนคร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 9 เมตร ระยะทาง 76.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 684 ตารางเมตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	$F_N$	ราคาต่อหน่วยx $F$	ราคา
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
2	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	108.00	358.19	38,684.52	1.4019	502.15	54,231.83
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุกบดอัดแน่น)	ลบ.ม.	68.00	739.44	50,281.92	1.4019	1,036.62	70,490.22
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	34.00	350.00	11,900.00	1.4019	490.67	16,682.61
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	684.00	358.58	245,268.72	1.4019	502.69	343,842.22
10	Expansion Joint	ม.	9.00	115.98	1,043.82	1.4019	162.59	1,463.33
11	Contraction Joint	ม.	63.00	59.93	3,775.59	1.4019	84.02	5,293.00
12	Longitudinal Joint	ม.	76.00	45.00	3,420.00	1.4019	63.09	4,794.50
13	งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	5.70	387.66	2,209.66	1.4019	543.46	3,097.72
14	งานยกปากบ่อพักพร้อมฝา	งาน			-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 0.40 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 0.60 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 0.80 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
19	สี่เหลี่ยมโพลาสติก	ตร.ม.	22.80	280.00	6,384.00	1.4019	392.53	8,949.73
20	งานอื่น				-	-	-	-
					362,968.23		รวม	508,845.16
							ตัวอักษร (-ห้าแสนแปดพันบาทถ้วน-) ปรับยอด	508,000.00

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 362,968.23

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.4019

(ลงชื่อ)

(นายทวีศักดิ์ อักษรกุล)

นายช่างโยธา

ผู้ประมาณการ

หมายเหตุ ปริมาณงานที่แสดงไว้ในเอกสารบัญชี แสดงปริมาณวัสดุอุปกรณ์และราคาก่อสร้างฉบับนี้ เป็นปริมาณงานโดยประมาณ เท่านั้น ปริมาณงานที่ถูกต้องให้ ยึดถือปริมาณงานที่ดำเนินการก่อสร้างจริงตามรูปแบบ รายการที่กำหนด ปริมาณงาน ที่คลาดเคลื่อน จากที่แสดงไว้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุเรียกร้องความเสียหายใดๆ จากผู้ว่าจ้างไม่ได้