

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ส่วนราชการ ฝ่าย/งาน กองช่าง สำนัก/กอง ช่าง

ปร.6

สรุปประมาณค่าก่อสร้างถนน คสล. สายคลองขุด ช่วงที่ 1

ประเภทงาน ถนน

เจ้าของ องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลปากนคร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 และ ปร.5

จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคากลาง เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561

น้ำมันดีเซลเฉลี่ย 29.00-29.99 บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 9 ม. ยาว 240ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม.พร้อมลงดินถมปรับระดับ 684 ลบ.ม และหินคลุก 228 ลบ.มพร้อมไหล่ทางหินคลุก 0.25 ม.ทั้ง 2 ข้างพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ และป้ายชั่วคราว	1,279,014.76	1,793,050.79	
			1,793,050.79	

คิดเป็นราคาประมาณเพียง (หนึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)

1,793,000.00

เฉลี่ย ตร.ม. ละ (บาท)

830.09

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบกับราคาข้างเหมาะก่อสร้างทางนี้และให้ยึด
ถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง จึงได้ลงนามมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน




(นายค่านวน เสนจินทร์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายวิทศักดิ์ อักษรกุล)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายปานเพชร ทองปาน)

กรรมการกำหนดราคากลาง

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ส่วนราชการ ฝ่าย/งาน กองช่าง สำนัก/กอง ช่าง

ปร.5

เปประมาณรา ก่อสร้างถนน คสล. สายคลองขุด ช่วงที่ 1

ประเภทงาน ถนน

เจ้าของ องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลปากนคร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ระยะทาง 0.240 กิโลเมตร

ลักษณะทางเดิม ชนิดผิวทาง

ผิวจราจรกว้าง 9.00 เมตร

แบบเลขที่ (อบต.ปากนคร)

จำนวน

แผ่น

ไหล่ทางข้างละ 0.25 เมตร

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน

1

แผ่น

ประมาณราคา วันที่ 6 สิงหาคม 2561

น้ำมันดีเซลเฉลี่ย 29.00-29.99 บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F.	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	รวมงานทาง	1,279,014.76	1.4019	1,793,050.79	Factor F
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
2	ประเภทงานไม่พิจารณาปรับราคา				- ภาษี 7%
	- ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ				- เงินล่วงหน้าจ่าย %
	(จำนวน 1 ป้าย)				- เงินประกันผลงานหัก 0%
	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด			1,793,050.79	- พื้นที่เผินชุก 2

คิดเป็นราคาประมาณเพียง (หนึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)

1,793,000.00

เฉลี่ย ตร.ม. ละ (บาท)

830.09

(นายคำนวณ เสนจินทร์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายทวีศักดิ์ อักษรกุล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายปานเพชร ทองปาน)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายคลองขุด ช่วงที่ 1 หมู่ที่ 6 ตำบลปากนคร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 9 เมตร ระยะทาง 240.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2160 ตารางเมตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วยxI	ราคา
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
2	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	684.00	370.52	253,435.68	1.4019	519.43	355,291.48
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุกบดอัดแน่น)	ลบ.ม.	228.00	700.68	159,755.04	1.4019	982.28	223,960.59
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	108.00	350.00	37,800.00	1.4019	490.67	52,991.82
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หน้า 0.15 ม.	ตร.ม.	2,160.00	358.52	774,403.20	1.4019	502.61	1,085,635.85
10	Expansion Joint	ม.	32.00	115.53	3,696.96	1.4019	161.96	5,182.77
11	Contraction Joint	ม.	200.00	59.93	11,986.00	1.4019	84.02	16,803.17
12	Longitudinal Joint	ม.	240.00	45.00	10,800.00	1.4019	63.09	15,140.52
13	งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	18.00	387.66	6,977.88	1.4019	543.46	9,782.29
14	งานยกปากบ่อพักพร้อมฝา	งาน			-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
19	สี่เทอร์โมพลาสติก	ตร.ม.	72.00	280.00	20,160.00	1.4019	392.53	28,262.30
20	งานอื่นๆ	งาน			-	-	-	-
					1,279,014.76		รวม	1,793,050.79
ตัวอักษร (-หนึ่งด้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน-) ปรับยอด								1,793,000.00

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 1,279,014.76

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.4019

(ลงชื่อ)

ผู้ประมาณการ

(นายทวีศักดิ์ อักษรกุล)

นายช่างโยธา

หมายเหตุ ปริมาณงานที่แสดงไว้ในเอกสารบัญชี
แสดงปริมาณวัสดุอุปกรณ์และราคาก่อสร้างฉบับนี้
เป็นปริมาณงานโดยประมาณ เท่านั้น ปริมาณงานที่ถูกต้องให้
ยึดถือปริมาณงานที่ดำเนินการก่อสร้างจริงตามรูปแบบ
รายการที่กำหนด ปริมาณงาน ที่ตลาดเคลื่อน จากที่แสดงไว้
ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุเรียกร้องความเสียหายใดๆ
จากผู้ว่าจ้างไม่ได้