



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร
เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลาง

.....
ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ และหนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุดที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว ๔๕๓ ลว ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐและเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (www.gprocurement.go.th) ของกรมบัญชีกลางนั้น

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร จะดำเนินการจัดจ้างโครงการขุดลอกเหมืองน้ำซอยเริ่มพัฒนาจากคลองหน้าเมืองถึงคลองป่าเหล่า หมู่ที่ ๒ ตำบลปากนคร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราชราคากลางในการดำเนินการครั้งนี้ เป็นเงิน ๗๑,๐๐๐.-บาท (-เจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-) สำหรับตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ตามแบบแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ แบบ บก.๐๑ และรายละเอียดการคำนวณราคากลาง ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

สั่ง ณ วันที่ ๑๗ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายทรงศักดิ์ มุสิกอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
แนบท้าย ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร
เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลาง
โครงการ ขุดลอกเหมืองน้ำชอยเริ่มพัฒนาจากคลองหน้าเมืองถึงคลองป่าเหล่า หมู่ที่ ๒
ตำบลปากนคร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช**

๑. ชื่อโครงการ ขุดลอกเหมืองน้ำชอยเริ่มพัฒนาจากคลองหน้าเมืองถึงคลองป่าเหล่า หมู่ที่ ๒ ตำบลปากนคร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๒,๐๐๐.- บาท (-เจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน-)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ขุดลอกเหมืองปากกว้าง ๓.๐๐-๕.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ท้องกว้าง ๒.๐๐ เมตร ระยะทางยาวประมาณ ๒,๐๕๐ เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑,๗๙๓ ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายชั่วคราว ๑ ป้าย ตามแบบ อบต.ปากนคร
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๗๑,๐๐๐.- บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง (ตามเอกสารแนบท้าย)
 - ๖.๑ แบบ ปร.๔, ปร.๕ และ ปร.๖
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายค้ำฉนวน เสนจันทร์	ผู้อำนวยการกองช่าง	เป็น ประธานกรรมการ
๗.๒ นายทวีศักดิ์ อักษรกุล	นายช่างโยธาชำนาญงาน	เป็น กรรมการ
๗.๓ นายปานเพชร ทองปาน	นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน	เป็น กรรมการ

**สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้างชลประทาน
องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช**

ส่วนราชการ ฝ่าย/งาน กองช่าง

สำนัก/กอง ช่าง

ปร.6

สรุปประมาณราคาโครงการ ขุดลอกเหมืองน้ำซอยเริ่มพัฒนาจากคลองหน้าเมืองถึงคลองป่าเหล่า หมู่ที่ 2

ประเภทงาน ชลประทาน

เจ้าของ องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลปากนคร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ระยะทาง 2.054 กิโลเมตร

แบบเลขที่ (อบต.ปากนคร)

จำนวน

แผ่น

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน

1

แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2562

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ขุดลอกเหมืองปากกว้าง 3.00- 5.00 ม. ยาว 2,050 ม. ลึกเฉลี่ย 0.50 ม. ท้องกว้าง 2.00 ม. ปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า 1,793 ลบ.ม.	51,679.95	71,070.27	
			71,070.27	
			71,000.00	

คิดเป็นราคาประมาณเพียง (เจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

เฉลี่ย กม. ละ (บาท)

34,566.70

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบกับราคาจ้างเหมาก่อสร้างทางนี้และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง จึงได้ลงนามมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....

(นายค่านวน เสนจันทร์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....

(นายทวีศักดิ์ อักษรกุล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....

(นายปานเพชร ทองปาน)

กรรมการกำหนดราคากลาง

**สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้างชลประทาน
องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช**

ส่วนราชการ ฝ่าย/งาน กองช่าง สำนัก/กอง ช่าง

ปร.5

สรุปประมาณราคาโครงการ ขุดลอกเหมืองน้ำข่อยเริ่มพัฒนาจากคลองหน้าเมืองถึงคลองป่าเหล่า หมู่ที่ 2

ประเภทงาน ชลประทาน

เจ้าของ องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลปากนคร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ระยะทาง 2.054 กิโลเมตร

แบบเลขที่ (อบต.ปากนคร)

จำนวน

แผ่น

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน

1

แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2562

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F.	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	รวมงานชลประทาน	51,679.95	1.3752	71,070.26	Factor F
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
2	ประเภทงานไม่พิจารณาปรับราคา				- ภาษี 7%
					- เงินล่วงหน้าจ่าย %
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด			71,070.26	- พื้นที่ฝนทุก 2
	คิดเป็นราคาประมาณเพียง (เจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)			71,000.00	

เฉลี่ย กม. ละ (บาท)

34,566.70

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบกับราคาจ้างเหมาก่อสร้างทางนี้และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง จึงได้ลงนามมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....

(นายค่านวน เสนจินทร์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....

(นายทวีศักดิ์ อักษรกุล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....

(นายปานเพชร ทองปาน)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างสะพาน

โครงการ/งานก่อสร้าง ขุดลอกเหมืองน้ำข่อยเริ่มพัฒนาจากคลองหน้าเมืองถึงคลองป่าเหล่า หมู่ที่ 2 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2562 ราคามันเฉลี่ย อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 26.00-26.99 บาท/ลิตร

ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ครั้งที่ 4	ครั้งที่ 5	ครั้งที่ 6	ครั้งที่ 7	หมายเหตุ
ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย(บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)	ราคากลาง	
1	ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	1,793	ลบ.ม.	27.15	48,680	37.34	66,944.67
2	ค่าขนย้ายเครื่องจักรไป - กลับ	1	งาน	3000	3,000	4125.60	4,125.60
รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น							
						รวมราคากลางทั้งสิ้น	71,070.27
						รวมราคากลางทั้งสิ้นเพียง	71,000.00

ขนาดเนื้องาน

2.054 กิโลเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ

34,566.70 บาท/กิโลเมตร

ตัวหนังสือ(...เจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน...)

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

(นายปานเพชร ทองปาน)