

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็กขอยบ้านนายสมพาศ กลิ่นหอม หมู่ที่ ๖
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างทางเท้า กว้าง ๒ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ปริมาตรพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ตารางเมตร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๑๑๕,๙๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง (ตามเอกสารแนบท้าย)
 - ๕.๑ แบบ ปร.๔, ปร.๕ และ ปร.๖
 - ๕.๒
 - ๕.๓
 - ๕.๔
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายคำนวณ เสนจันทร์
 - ๖.๒ นายเอกชัย มาศเมฆ
 - ๖.๓ นายทวีศักดิ์ อักษรกุล

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็กสายขอบ้านนาขยชอเข้านาขยชอ กว้าง 2 เมตร ยาว 100 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ปริมาตรพื้นที่ 200 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลปากนคร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง อบต.ปากนคร

ถอดแบบ/คำนวณราคากลางโดย ลงชื่อ

เมื่อวันที่ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559

(นายเอกชัย มาศมคม)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
1	งานเกรดเกลี่ยปรับพื้นที่	200	ตร.ม.			1.67	334.00	334.00	ดีเขต25.00-25.99	
2	ทรายหยาบ	10	300.00	3,000.00	99.00	990.00	3,990.00			
3	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc	30	ลบ.ม.	1,839.00	55,170.00	306.00	9,180.00	64,350.00		
4	เหล็ก RB Ø 15 มม.	18.77	ก.ก.	19.85	372.49			372.49	joint 10 ม.	
5	ค้ำวางรอยต่อคอนกรีต	18	ม.	14.03	252.54			252.54		
6	ค่าแบบช่างติดตามยาว 2 ซ้ำง - ค่าติดตั้งไม้แบบ	100	ม.	21.94	2,194.00			2,194.00		
7	เหล็กตะแกรง wire Mash # 0.2x0.2 Ø 4 มม.	30	ตร.ม.			113.00	3,390.00	3,390.00		
8	หินคลุก	200	ตร.ม.	23.00	4,600.00	5.00	1,000.00	5,600.00		
	รวมค่างานต้นทุน	25	ลบ.ม.	335.00	8,375.00			8,375.00		
9	ป้ายโครงการ	1	ป้าย	2,500.00	2,500.00	500.00	500.00	3,000.00		
	รวมเป็นเงิน								91,858.03	

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	อาคาร
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็กสายชอยบ้านนายประภาส กลิ่นหอม
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 6 ตำบลปากนคร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	อบต.ปากนคร
ถอดแบบ/คำนวณราคากลางโดย	นายเอกชัย มาสम्म 
แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน	1 หน้า
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	เดือน มิถุนายน พ.ศ.2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงาน.....งานก่อสร้างถนน.....	88,858.03	1.2708	112,920.78	
2	งาน/กลุ่มงาน.....ป้ายโครงการ.....	3,000	-	3,000	
3	งาน/กลุ่มงาน.....				
4	งาน/กลุ่มงาน.....				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				

รวมค่าก่อสร้าง

115,920.78

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน200.....ตร.ม. เฉลี่ย.....579.....บาท/ตร.ม.

(นายคำนวณ เสนจันทร์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายเอกชัย มาสम्म)

กรรมการกำหนดราคากลาง


(นายทวิศักดิ์ อักษรกุล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็กสายชอยบ้านนายประภาส กลิ่นหอม
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลปากนคร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่
 แบบเลขที่
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง อบต.ปากนคร
 ถอดแบบ/คำนวณราคากลางโดย นายเอกชัย มาสมม 
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 2 ชุด
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน มิถุนายน พ.ศ.2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	...งานก่อสร้างทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 2 เมตร ยาว 100 เมตร ปริมาตรพื้นที่ไม่น้อยกว่า 200 ตร.ม.	88,858.03	112,920.78	
2	ป้ายประชาสัมพันธ์	3,000.00	3,000.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง		115,920.78	
	ราคาค่าก่อสร้าง		115,900.00	
	ราคากลาง(.....หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน...)			



(นายคำนวณ เสนจันทร)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายเอกชัย มาสมม)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายทวีศักดิ์ อักษรกุล)

กรรมการกำหนดราคากลาง