

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยเริ่มพัฒนา หมู่ที่ ๒
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ต้องการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาตรพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๘๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๑,๔๔๔,๐๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง (ตามเอกสารแนบท้าย)
 - ๕.๑ แบบ ปร.๔, ปร.๕ และ ปร.๖
 - ๕.๒
 - ๕.๓
 - ๕.๔
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายคำนวณ เสนจันทร์
 - ๖.๒ นายเอกชัย มาศเมฆ
 - ๖.๓ นายทวีศักดิ์ อักษรกุล


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยเริ่มพัฒนา ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 700 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือปริมาณที่ไม่น้อยกว่า 2,800 ตร.ม. ให้ค่าทางเทคนิคของค่าการบริหารส่วนตำบลปานคร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลปานคร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง อบต.ปานคร


ถอดแบบ/คำนวณราคากลางโดย ลงชื่อ  เมื่อวันที่ 1 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559

(นายพิศักดิ์ อักษรกุล)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ																																																																																																																																					
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน																																																																																																																																							
1	งานเกรดกลีดยปรับพื้นที่	2,800	ตร.ม.			1.66	4,648.00	4,648.00	ดีเซล 20.00-20.99																																																																																																																																					
2	งานดินถมปรับระดับ	40	3	ทรายหยาบ	140	ลบ.ม.	300.00	42,000.00	90.00	12,600.00	54,600.00		4	คอนกรีตเสริมเหล็ก 240 ksc	420	ลบ.ม.	1,839.00	772,380.00	306.00	128,520.00	900,900.00		5	เหล็ก RB Ø 15 มม.	340.55	ก.ก.	17.74	6,041.36	6,041.36			มี long jon 10 ม.	6	โพนหนา 3/4"	7.8	ตร.ม.	40.00	312.00			312.00		7	ท่อ PVC Ø 3/4"	25	ฟุต	10.00	250.00			250.00		8	ค่าจ้างรอยต่อคอนกรีต	276	เมตร	12.91	3,563.16			3,563.16		9	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ซ้ำ	700	เมตร	21.94	15,358.00			15,358.00		9.1	ค่าแรงงานติดตั้งไม้แบบ	210	ตร.ม.			113.00	23,730.00	23,730.00		10	หินคลุกไหลทาง	110	ลบ.ม.	335.00	36,850.00	20.00	2,200.00	39,050.00		11	เหล็กตะแกรง wire Mash # 0.2x0.2 Ø 4 มม.	2,800	ตร.ม.	23.00	64,400.00	5.00	14,000.00	78,400.00			ค่างานต้นท่อน							1,130,811.16		12	ป้ายประชาสัมพันธ์	1	ป้าย	2,500.00	2,500.00	500.00	500.00	3,000.00									186,198.00											1,133,811.16	
3	ทรายหยาบ	140	ลบ.ม.	300.00	42,000.00	90.00	12,600.00	54,600.00																																																																																																																																						
4	คอนกรีตเสริมเหล็ก 240 ksc	420	ลบ.ม.	1,839.00	772,380.00	306.00	128,520.00	900,900.00																																																																																																																																						
5	เหล็ก RB Ø 15 มม.	340.55	ก.ก.	17.74	6,041.36	6,041.36			มี long jon 10 ม.																																																																																																																																					
6	โพนหนา 3/4"	7.8	ตร.ม.	40.00	312.00			312.00																																																																																																																																						
7	ท่อ PVC Ø 3/4"	25	ฟุต	10.00	250.00			250.00																																																																																																																																						
8	ค่าจ้างรอยต่อคอนกรีต	276	เมตร	12.91	3,563.16			3,563.16																																																																																																																																						
9	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ซ้ำ	700	เมตร	21.94	15,358.00			15,358.00																																																																																																																																						
9.1	ค่าแรงงานติดตั้งไม้แบบ	210	ตร.ม.			113.00	23,730.00	23,730.00																																																																																																																																						
10	หินคลุกไหลทาง	110	ลบ.ม.	335.00	36,850.00	20.00	2,200.00	39,050.00																																																																																																																																						
11	เหล็กตะแกรง wire Mash # 0.2x0.2 Ø 4 มม.	2,800	ตร.ม.	23.00	64,400.00	5.00	14,000.00	78,400.00																																																																																																																																						
	ค่างานต้นท่อน							1,130,811.16																																																																																																																																						
12	ป้ายประชาสัมพันธ์	1	ป้าย	2,500.00	2,500.00	500.00	500.00	3,000.00																																																																																																																																						
							186,198.00																																																																																																																																							
								1,133,811.16																																																																																																																																						

รวมเป็นเงิน

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	อาคาร
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยเริ่มพัฒนา ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 700 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือปริมาตรพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,800 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.5 เมตร
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 2 ตำบลปากนคร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	อบต.ปากนคร
ถอดแบบ/คำนวณราคากลางโดย	นายทวิศักดิ์ อักษรกุล 
แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน	1 หน้า
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	1 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงาน.....งานอาคาร.....	1,136,852.51	1.2704	1,444,257.43	
2	งาน/กลุ่มงาน.....ป้าย.....	3,000	-	3,000	
3	งาน/กลุ่มงาน.....				
4	งาน/กลุ่มงาน.....				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
	รวมค่าก่อสร้าง			1,447,257.43	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน2800.....ตร.ม. เฉลี่ย.....516.88.....บาท/ตร.ม.


 (นายคำนวณ เสนจันทร์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายเอกชัย มาศเมฆ)

กรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายทวิศักดิ์ อักษรกุล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยเริ่มพัฒนา ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 700 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือปริมาตรพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,800 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.5 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลปากนคร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่
แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง อบต.ปากนคร

ถอดแบบ/คำนวณราคากลางโดย นายทวิศักดิ์ อักษรกุล

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 2 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 1 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 700 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือปริมาตรพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,800 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.5 เมตร	1,136,852.51	1,444,257.43	
2	ป้ายประชาสัมพันธ์	3,000	3,000	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง ราคากลาง ราคากลาง (.....หนึ่งล้านสี่แสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน.....)		1,447,257.43 1,444,000	

(นายคำนวณ เสนจันทร์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเอกชัย มาศเมฆ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายทวิศักดิ์ อักษรกุล)

กรรมการกำหนดราคากลาง