

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างประตูกั้นน้ำเค็มเหมืองน้ำทางค่าย หมู่ที่ ๓
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ทำการก่อสร้างประตูกั้นน้ำเค็มคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด สูง ๒.๒๐ เมตร กว้าง ๔ เมตร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๑๖๐,๐๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง (ตามเอกสารแนบท้าย)
 - ๕.๑ แบบ พร.๔, พร.๕ และ พร.๖
 - ๕.๒
 - ๕.๓
 - ๕.๔
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายคำนวณ เสนจันทร์
 - ๖.๒ นายทวีศักดิ์ อักษรกุล
 - ๖.๓ นายปานเพชร ทองปาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

6 กลุ่มงาน/งาน

อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างประตูกันน้ำเค็มเหมืองน้ำทางกาย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลปากนคร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง อบต.ปากนคร


ถอดแบบ/คำนวณราคากลางโดย ลงชื่อ

เมื่อวันที่ 19 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559

(นายทวิศักดิ์ อักษรภูด)

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวม | หมายเหตุ | |
|----------|--|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|------------|-------------------|--|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | | |
| 1 | เสาเข็มไม้ ขนาด 4 นิ้ว ยาว 4 เมตร | 28.00 | ต้น | 150.00 | 4,200.00 | 250.00 | 7,000.00 | 11,200.00 | | |
| 2 | งานขุดดิน | 15.00 | ลบ.ม. | - | - | 140.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | | |
| 2 | ทรายหยาบ | 0.5 | ลบ.ม. | 320.00 | 160.00 | 99.00 | 49.50 | 209.50 | | |
| 3 | ไม้แบบ | 18 | ตร.ม | 450.00 | 8,100.00 | 133.00 | 2,394.00 | 10,494.00 | | |
| 4 | เหล็ก DB 12 มม. | 294 | กก | 23.15 | 6,806.10 | 3.40 | 999.60 | 7,805.70 | | |
| 5 | ลวดผูกเหล็ก | 3 | กก | 43.93 | 131.79 | - | - | 131.79 | | |
| 6 | ท่อ คสล 1.00x1.00 เมตร | 5 | ท่อน | 1,789.00 | 8,945.00 | 800.00 | 4,000.00 | 12,945.00 | | |
| 7 | คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc. | 2.45 | ลบ.ม. | 1,953.27 | 4,785.51 | 391.00 | 957.95 | 5,743.46 | | |
| 8 | บานประตูเหล็กขนาด 1.0x1.0 ม.พร้อมเครื่องยกแบบพวงมาลัยมือหมุน | 1 | ชุด | 69,500.00 | 69,500.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 73,500.00 | | |
| | รวมค่างานต้นทุน | | | | | | | 124,129.45 | | |
| 9 | ป้ายประชาสัมพันธ์ | 1 | ป้าย | 2,500.00 | 2,500.00 | 500.00 | 500.00 | 3,000.00 | | |
| | รวมเป็นเงิน | | | | | | | | 127,129.45 | |

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

| | |
|------------------------------------|---|
| กลุ่มงาน/งาน | อาคาร |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | ก่อสร้างประตูกั้นน้ำเค็มเหมืองน้ำทางค่าย |
| สถานที่ก่อสร้าง | หมู่ที่ 3 ตำบลปากนคร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช |
| แบบเลขที่ | แบบเลขที่ |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | อบต.ปากนคร |
| ถอดแบบ/คำนวณราคากลางโดย | นายทวิศักดิ์ อักษรกุล  |
| แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน | 1 หน้า |
| คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ | 19 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559 |


หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------|-------------------------------------|--------------|----------|-------------------|----------|
| 1 | งาน/กลุ่มงาน.....ประตูกั้นน้ำ..... | 124,129.45 | 1.2708 | 157,743.71 | |
| 2 | งาน/กลุ่มงาน.....ป้าย..... | 3,000.00 | - | 3,000.00 | |
| 3 | งาน/กลุ่มงาน..... | | | | |
| 4 | งาน/กลุ่มงาน..... | | | | |
| | เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F | | | | |
| | เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....% | | | | |
| | เงินประกันผลงานหัก.....0.....% | | | | |
| | ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....% | | | | |
| | ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....% | | | | |
| | รวมค่าก่อสร้าง | | | 160,743.71 | |

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวนตร.ม. เฉลี่ย.....บาท/ตร.ม.


 (นายคำนวณ เสนจันทร์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายปานเพชร ทองปาน)
 กรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายทวิศักดิ์ อักษรกุล)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

