

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยข้างบ้านนายจำเริญ หมู่ที่ ๕
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๔๘ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาตรพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๔๔ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕ เมตร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๒๔๐,๐๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง (ตามเอกสารแนบท้าย)
 - ๕.๑ แบบ ปร.๔, ปร.๕ และ ปร.๖
 - ๕.๒
 - ๕.๓
 - ๕.๔
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายคำนวณ เสนจันทร์
 - ๖.๒ นายทวีศักดิ์ อักษรกุล
 - ๖.๓ นายปานเพชร ทองปาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างบ้านนงาเจริญ ฝั่งราชการคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 3 เมตร ยาว 148 เมตร

หนาเฉลี่ย 0.15 ม.หรือปริมาตรพื้นที่ไม่น้อยกว่า 444 ตร.ม. 1. เหล็กทางหินคลุกข้างละ 0.5 เมตร ตามแบบแปลน อบต.ปากนคร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลปากนคร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง อบต.ปากนคร

ถอดแบบ/คำนวณราคากลางโดย ลงชื่อ  เมื่อวันที่ 16 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559

(นายทวิศักดิ์ อักษรกุล)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
1	ทรายหยาบ	22	ลบ.ม.	300.00	6,600.00	90.00	1,980.00	8,580.00	คือชด20.00-20.99	
2	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc	67	ลบ.ม.	1,953.27	130,869.09	306.00	20,502.00	151,371.09		
3	เหล็ก RB Ø 15 มม.	45.18	ก.ก.	19.80	894.56			894.56	joint10 ม.	
4	แผ่นโพน 3/4 นิ้ว	1	ตร.ม.	40.00	40.00			40.00		
5	ท่อ PVC Ø 3/4 นิ้ว	3	ม.	10.00	30.00			30.00		
6	ค้ำขางรอยต่อคอนกรีต	39	ม.	12.91	503.49			503.49		
7	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ซ้ำง	148	ม.	21.94	3,247.12			3,247.12		
	- ค่าติดตั้งไม้แบบ	44	ตร.ม.			113.00	4,972.00	4,972.00		
8	หินคลุกไหลทาง	22	ลบ.ม.	335.00	7,370.00	20.00	440.00	7,810.00		
9	เหล็กตะแกรง wire Mash # 0.2x0.2 Ø 4 มม.	444	ตร.ม.	22.00	9,768.00			9,768.00		
	รวมค่างานต้นทุน							187,216.26		
10	ป้ายโครงการ	1	ป้าย	2,500.00	2,500.00	500.00	500.00	3,000.00		
	รวมเป็นเงิน								190,216.26	

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	อาคาร
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชอยข้างบ้านนายจำเริญ
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 5 ตำบลปากนคร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	อบต.ปากนคร
ถอดแบบ/คำนวณราคากลางโดย	นายทวิศักดิ์ อักษรกุล 
แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน	1 หน้า
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	16 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ทำงานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงาน.....งานก่อสร้างถนน.....	187,216.26	1.2708	237,914.42	
2	งาน/กลุ่มงาน.....ป้ายโครงการ.....	3,000	-	3,000	
3	งาน/กลุ่มงาน.....				
4	งาน/กลุ่มงาน.....				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
	รวมค่าก่อสร้าง			240,914.42	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวนตร.ม. เฉลี่ย.....บาท/ตร.ม.



(นายคำนวณ เสนจันทร์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายปานเพชร ทองปาน)


กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายทวิศักดิ์ อักษรกุล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยข้างบ้านนายจำเริญ		
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 5 ตำบลปากนคร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช	แบบเลขที่	
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	อบต.ปากนคร		
ถอดแบบ/คำนวณราคากลางโดย	นายทวีศักดิ์ อักษรกุล		
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน	2 ชุด		
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	16 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2559		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1งานก่อสร้างถนน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก...	188,096.26	237,914.42	
	กว้าง 3 เมตร ยาว 148 เมตรหนาเฉลี่ย 0.15 ม.			
	หรือปริมาตรพื้นที่ไม่น้อยกว่า 444 ตร.ม.			
	ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.5 เมตร			
2	ป้ายประชาสัมพันธ์	3,000.00	3,000.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง		240,914.42	
	ราคาค่าก่อสร้าง (.....สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน...)		240,000	


 (นายคำนวณ เสนจันทร์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายปานเพชร ทองปาน)

กรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายทวีศักดิ์ อักษรกุล)

กรรมการกำหนดราคากลาง