



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร
เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลาง

ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง (ฉบับที่ ๕) ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และหนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุดที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐและเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (www.gprocurement.go.th) ของกรมบัญชีกลางนั้น

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร จะดำเนินการจัดจ้างโครงการซ่อมแซมถนนภายในตำบลปากนคร จำนวน ๓ สาย หมู่ที่ ๓, ๔ หมู่ที่ ๕ ตำบลปากนคร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ราคากลางในการดำเนินการครั้งนี้ เป็นเงิน ๓๘๘,๔๙๕.๖๙ บาท (-สามแสนแปดหมื่นแปดพันสี่ร้อยเก้าสิบบ้าบาทหกสิบบ้าสตางค์-) สำหรับตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ตามแบบแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ แบบ บก.๐๑ และรายละเอียดการคำนวณราคากลาง ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ฉบับนี้

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

สั่ง ณ วันที่ ๕ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายสุรเชษฐ์ มุสิกอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
แนบท้าย ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร
เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลาง
โครงการ ซ่อมแซมถนนภายในตำบลปากนคร จำนวน ๓ สาย หมู่ที่ ๓,๔ และหมู่ที่ ๕
ตำบลปากนคร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

๑. โครงการ ซ่อมแซมถนนภายในตำบลปากนคร จำนวน ๓ สาย หมู่ที่ ๓,๔ และหมู่ที่ ๕ ตำบลปากนคร
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๐๔,๗๗๘.๘๕.- บาท (-สี่แสนสี่พันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบแปดบาทแปดสิบห้าสตางค์-)

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยศรีสมบูรณ์ หมู่ที่ ๓ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ ๐.๒๕ เมตร ทั้ง ๒ ข้าง ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโคกข่อย หมู่ที่ ๔ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ ๐.๒๕ เมตร ทั้ง ๒ ข้าง ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านคันธง หมู่ที่ ๕ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๐ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ ๐.๒๕ เมตร ทั้ง ๒ ข้าง

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๓๘๘,๔๙๕.๖๙ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง (ตามเอกสารแนบท้าย)

๖.๑ แบบ ปร.๔, ปร.๕

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายคำนวน เสนจันทร์	ผู้อำนวยการกองช่าง	เป็น ประธานกรรมการ
๗.๒ นายพงศ์นิติ์ รอดพิศดาร	วิศวกรโยธาชำนาญการ	เป็น กรรมการ
๗.๓ นายวศิน สินธุพาสี	นายช่างโยธาอาวุโส	เป็น กรรมการ

แบบฟอร์มสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ปร.5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างทาง
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยศรีสมบูรณ์ หมู่ที่ 3 โดยทำการ ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 4.00 ม. ยาว 15.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 60.00 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.25 ม. ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร

สถานที่ก่อสร้าง ม.3 ต.ปากนคร อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

สรุปประมาณราคาตามแบบฟอร์ม ปร.4 (ท.) จำนวน 1 แผ่น

ผิวทาง กว้าง 4.00 เมตร

งานไหล่ทางหินคลุก กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.25 เมตร

ระยะทางตลอดสายทาง - เมตร ระยะทางดำเนินการ 15.00 เมตร

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.ปากนคร ที่ 245/2569

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
ก.	ประเภทงานทาง	33,448.62	1.4054	47,008.69	Factor F ผันตกชุก 2**
ข.	ประเภทงานทั่วไป	-	1.0700	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
ค.	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0.0%
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.0%
					- ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน
สรุป	รวมเป็นราคาก่อสร้าง ตัวอักษร (-สี่หมื่นเจ็ดพันแปดบาทหกสิบเก้าสตางค์-)			47,008.69	

* ความยาวของถนนตลอดโครงการก่อสร้าง 15.00 เมตร เฉลี่ยราคา ตร.ม.ละ 783.48 บาท/ตร.ม.

* คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคาก่อสร้างนี้ และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลางจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

* วันที่ทำการประเมิน มิถุนายน 2569 น้ำมันดีเซล 41.90 บาท/ลิตร

* ราคพื้นฐานวัสดุ เดือน พฤษภาคม 2569

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายคำนวณ เสนจันทร์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายพงศ์วิทย์ รอดพิศดาร)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวสิน สินธุหา)

นายช่างโยธาอาวุโส

กลุ่มงาน/งาน

งานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยศรีสมบูรณ์ หมู่ที่ 3 โดยทำการ ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 4.00 ม. ยาว 15.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 60.00 ตร.ม. โหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.25 ม. ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.ปากนคร ที่ 245/2569 สถานที่ก่อสร้าง ม.3 ต.ปากนคร อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง		Factor F	ราคากลาง (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม
ก.	ประเภทงานทาง							
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	60.00	ตร.ม.	1.93	115.80	1.4054	2.71	162.75
2	งานขุดหรือผิวถนนเดิม	60.00	ตร.ม.	111.64	6,698.40	1.4054	156.90	9,413.93
3	งานขุดหรือวางระบายน้ำเดิม	-	เมตร	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
2	งานยกกระดับพื้นทางเดิม(ดินถม)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
3	งานพื้นทางหินคลุก	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทางทรายถม (ปรับแต่งพื้นทางเดิม)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
8	งานทรายถมหลังท่อ	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
9	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต หนา 0.05 ม.	3.00	ลบ.ม.	544.91	1,634.73	1.4054	765.82	2,297.45
10	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	60.00	ตร.ม.	391.98	23,518.80	1.4054	550.89	33,053.32
11	Expansion Joint SR.24 RB 19.00 มม.	-	ม.	-	-	-	-	-
12	Contraction Joint SR.24 RB 15.00 มม.	8.00	ม.	86.31	690.48	1.4054	121.30	970.40
13	Longitudinal Joint SD.40 DB 16.00 มม.	-	ม.	-	-	-	-	-
14	งานโหล่ทางหินคลุกปรับตามสภาพ	1.69	ลบ.ม.	467.70	790.41	1.4054	657.31	1,110.84
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	-	ม.	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	-	ม.	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	-	ม.	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	-	ม.	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	-	ม.	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.20 x 1.00 ม. ชั้น 3	-	ม.	-	-	-	-	-
21	บ่อพักคสล.สำเร็จรูปสำหรับท่อ Ø 0.60 ม.พร้อมฝา	-	บ่อ	-	-	-	-	-
22	หมวดงานอื่นๆ (ถ้ามี) เพื่อให้ครบถ้วนตามรูปแบบและรายการ	-	งาน	-	-	-	-	-
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง ; (1)				33,448.62			
	FACTOR F กรณีฝนตกชุก 2 ; (2)					1.4054		
	เป็นเงินค่างานประเมิน (1) x (2)							47,008.69
ข.	ประเภทงานทั่วไป							
1	งานเครื่องหมายจราจรเพื่อความปลอดภัยขณะก่อสร้าง	-	งาน	-	-	-	-	-
2	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 2 ป้าย	-	ชุด	2,803.74	-	-	-	-
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง ; (1)							
	FACTOR F กรณีฝนตกชุก 2 ; (2)					1.0700		
	เป็นเงินค่างานประเมิน (1) x (2)							-

แบบฟอร์มสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ปร.5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยโคกข่อย หมู่ที่ 4 โดยทำการ ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 4.00 ม. ยาว 50.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 200.00 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.25 ม. ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร

สถานที่ก่อสร้าง ม.4 ต.ปากนคร อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

สรุปประมาณราคาตามแบบฟอร์ม ปร.4 (ท.) จำนวน 1 แผ่น

ผิวทาง กว้าง 4.00 เมตร

งานไหล่ทางหินคลุก กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.25 เมตร

ระยะทางตลอดสายทาง

-

เมตร

ระยะทางดำเนินการ 50.00 เมตร

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.ปากนคร ที่ 245/2569

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
ก.	ประเภทงานทาง	110,573.21	1.4054	155,399.59	Factor F ผันตกชุก 2**
ข.	ประเภทงานทั่วไป	-	1.0700	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
ค.	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0.0%
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.0%
					- ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน
สรุป	รวมเป็นราคาก่อสร้าง ตัวอักษร (-หนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันสามร้อยเก้าสิบเก้าบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์-)			155,399.59	

* ความยาวของถนนตลอดโครงการก่อสร้าง 50.00 เมตร เฉลี่ยราคา ตร.ม.ละ 777.00 บาท/ตร.ม.

* คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคาก่อสร้างนี้ และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลางจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

* วันที่ทำการประเมิน มิถุนายน 2569 น้ำมันดีเซล 41.90 บาท/ลิตร

* ราคาพื้นฐานวัสดุ เดือน พฤษภาคม 2569

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายค่านวน เสนจันทร์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางพวงศันวีร์ รอดพิศดาร)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวศิน สินธุพาส)

นายช่างโยธาอาวุโส

กลุ่มงาน/งาน

งานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยโคกข่อย หมู่ที่ 4 โดยทำการ ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 4.00 ม. ยาว 50.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 200.00 ตร.ม. โหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.25 ม. ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.ปากนคร ที่ 245/2569 สถานที่ก่อสร้าง ม.4 ต.ปากนคร อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง		Factor F	ราคากลาง (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม
ก.	ประเภทงานทาง							
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	200.00	ตร.ม.	1.93	386.00	1.4054	2.71	542.48
2	งานชุดรื้อผิวถนนเดิม	200.00	ตร.ม.	111.64	22,328.00	1.4054	156.90	31,379.77
3	งานชุดรื้อรางระบายน้ำเดิม	-	เมตร	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
2	งานยกระดับพื้นทางเดิม(ดินถม)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
3	งานพื้นทางหินคลุก	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทางทรายถม (ปรับแต่งพื้นทางเดิม)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
8	งานทรายถมหลังท่อ	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
9	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต หนา 0.05 ม.	10.00	ลบ.ม.	544.91	5,449.10	1.4054	765.82	7,658.17
10	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	200.00	ตร.ม.	391.98	78,396.00	1.4054	550.89	110,177.74
11	Expansion Joint SR.24 RB 19.00 มม.	-	ม.	-	-	-	-	-
12	Contraction Joint SR.24 RB 15.00 มม.	16.00	ม.	86.31	1,380.96	1.4054	121.30	1,940.80
13	Longitudinal Joint SD.40 DB 16.00 มม.	-	ม.	-	-	-	-	-
14	งานโหล่ทางหินคลุกปรับตามสภาพ	5.63	ลบ.ม.	467.70	2,633.15	1.4054	657.31	3,700.63
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	-	ม.	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	-	ม.	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	-	ม.	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	-	ม.	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	-	ม.	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.20 x 1.00 ม. ชั้น 3	-	ม.	-	-	-	-	-
21	บ่อพักคสล.สำเร็จรูปสำหรับท่อ Ø 0.60 ม.พร้อมฝา	-	บ่อ	-	-	-	-	-
22	หมวดงานอื่นๆ (ถ้ามี) เพื่อให้ครบถ้วนตามรูปแบบและรายการ	-	งาน	-	-	-	-	-
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง ; (1)				110,573.21			
	FACTOR F กรณีฝนตกชุก 2 ; (2)					1.4054		
	เป็นเงินค่างานประเมิน (1) x (2)							155,399.59
ข.	ประเภทงานทั่วไป							
1	งานเครื่องหมายจราจรเพื่อความปลอดภัยขณะก่อสร้าง	-	งาน	-	-	-	-	-
2	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 2 ป้าย	-	ชุด	2,803.74	-	-	-	-
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง ; (1)				-			
	FACTOR F กรณีฝนตกชุก 2 ; (2)					1.0700		
	เป็นเงินค่างานประเมิน (1) x (2)							-

แบบฟอร์มสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ปร.5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยบ้านคันธง หมู่ที่ 5 โดยทำการ ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 4.00 ม. ยาว 60.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 240.00 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.25 ม. ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร

สถานที่ก่อสร้าง ม.5 ต.ปากนคร อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

สรุปประมาณราคาตามแบบฟอร์ม ปร.4 (ท.) จำนวน 1 แผ่น

ผิวทาง กว้าง 4.00 เมตร
งานไหล่ทางหินคลุก กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.25 เมตร
ระยะทางตลอดสายทาง - เมตร ระยะทางดำเนินการ 60.00 เมตร

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.ปากนคร ที่ 245/2569

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
ก.	ประเภทงานทาง	132,408.86	1.4054	186,087.41	Factor F ผันตกชุก 2**
ข.	ประเภทงานทั่วไป	-	1.0700	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
ค.	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0.0%
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.0%
					- ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน
สรุป	รวมเป็นราคาก่อสร้าง ตัวอักษร (-หนึ่งแสนแปดหมื่นหกพันแปดสิบเจ็ดบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์-)			186,087.41	

* ความยาวของถนนตลอดโครงการก่อสร้าง 60.00 เมตร เฉลี่ยราคา ตร.ม.ละ 775.36 บาท/ตร.ม.

* คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคาก่อสร้างนี้ และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลางจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

* วันที่ทำการประเมิน มิถุนายน 2569 น้ำมันดีเซล 41.90 บาท/ลิตร

* ราคาค่าพื้นฐานวัสดุ เดือน พฤษภาคม 2569

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายคณวณ เสนจันทร์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายพงศ์ณัฏร์ รอดพิศดาร)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวศิน สินธุพาศิ)

นายช่างโยธาอาวุโส

กลุ่มงาน/งาน

งานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยบ้านคันธง หมู่ที่ 5 โดยทำการ ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 4.00 ม. ยาว 60.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 240.00 ตร.ม. โหลทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.25 ม. ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.ปากนคร ที่ 245/2569 สถานที่ก่อสร้าง ม.5 ต.ปากนคร อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง		Factor F	ราคากลาง (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม
ก.	ประเภทงานทาง							
1	งานปรับเกลียแต่งคันทางเดิม	240.00	ตร.ม.	1.93	463.20	1.4054	2.71	650.98
2	งานขุดหรือผิวถนนเดิม	240.00	ตร.ม.	111.64	26,793.60	1.4054	156.90	37,655.73
3	งานขุดหรือระบายน้ำเดิม	-	เมตร	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
2	งานยกระดับพื้นทางเดิม(ดินถม)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
3	งานพื้นทางหินคลุก	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทางทรายถม (ปรับแต่งพื้นทางเดิม)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
8	งานทรายถมหลังท่อ	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
9	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต หนา 0.05 ม.	12.00	ลบ.ม.	544.91	6,538.92	1.4054	765.82	9,189.80
10	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	240.00	ตร.ม.	391.98	94,075.20	1.4054	550.89	132,213.29
11	Expansion Joint SR.24 RB 19.00 มม.	-	ม.	-	-	-	-	-
12	Contraction Joint SR.24 RB 15.00 มม.	16.00	ม.	86.31	1,380.96	1.4054	121.30	1,940.80
13	Longitudinal Joint SD.40 DB 16.00 มม.	-	ม.	-	-	-	-	-
14	งานโหลทางหินคลุกปรับตามสภาพ	6.75	ลบ.ม.	467.70	3,156.98	1.4054	657.31	4,436.82
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	-	ม.	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	-	ม.	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	-	ม.	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	-	ม.	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	-	ม.	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.20 x 1.00 ม. ชั้น 3	-	ม.	-	-	-	-	-
21	บ่อพักคสล.สำเร็จรูปสำหรับท่อ Ø 0.60 ม.พร้อมฝา	-	บ่อ	-	-	-	-	-
22	หมวดงานอื่นๆ (ถ้ามี) เพื่อให้ครบถ้วนตามรูปแบบและรายการ	-	งาน	-	-	-	-	-
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง ; (1)				132,408.86			
	FACTOR F กรณีฝนตกชุก 2 ; (2)					1.4054		
	เป็นเงินค่างานประเมิน (1) x (2)							186,087.41
ข.	ประเภทงานทั่วไป							
1	งานเครื่องหมายจราจรเพื่อความปลอดภัยขณะก่อสร้าง	-	งาน	-	-	-	-	-
2	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 2 ป้าย	-	ชุด	2,803.74	-	-	-	-
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง ; (1)				-			
	FACTOR F กรณีฝนตกชุก 2 ; (2)					1.0700		
	เป็นเงินค่างานประเมิน (1) x (2)							-