




ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร
เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลาง

ประกาศคณะกรรมการกำหนดราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคางานก่อสร้าง ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ และหนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐและเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (www.gprocurement.go.th) ของกรมบัญชีกลางนั้น

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร จะดำเนินการจัดจ้างโครงการบุกเบิกถนนซอยป่าไม้ หมู่ที่ ๒ ตำบลปากนคร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ราคากลางในการดำเนินการครั้งนี้ เป็นเงิน ๔๔๐,๙๑๗.๙๖ บาท (-สี่แสนสี่หมื่นเก้าร้อยสิบเจ็ดบาทเก้าสิบหกสตางค์-) สำหรับตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ตามแบบแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ แบบ บก.๐๑ และรายละเอียดการคำนวณราคากลาง ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

สั่ง ณ วันที่ ๒ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔


(นายสุรเชษฐ์ มุสิกทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
แนบท้าย ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร
เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลาง
โครงการ บุกเบิกถนนซอยป่าไม้ หมู่ที่ ๒ ตำบลปากนคร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช**

๑. โครงการ บุกเบิกถนนซอยป่าไม้ หมู่ที่ ๒ ตำบลปากนคร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๘๓,๐๐๐.- บาท (-สี่แสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน-)

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป บุกเบิกถนนหินคลุก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๗๐ เมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๗๗.๕ ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ๒ ป้าย ตามแบบแปลน อบต.ปากนครกำหนด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๔๔๐,๙๑๗.๙๖ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง (ตามเอกสารแนบท้าย)

๖.๑ แบบ ปร.๔ และ ปร.๕

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายคำนวณ เสนจันทร์	ผู้อำนวยการกองช่าง	เป็น ประธานกรรมการ
๗.๒ นายพงศ์นรินทร์ รอดพิศดาร	วิศวกรโยธาชำนาญการ	เป็น กรรมการ
๗.๓ นายวศิน สินธุพาสี	นายช่างโยธาอาวุโส	เป็น กรรมการ

แบบฟอร์มสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ปร.5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการบุกเบิกถนนซอยป่าไม้ หมู่ที่ 2 ตำบลปากนคร โดยทำการก่อสร้างถนนหินคลุกกว้าง 5.00 ม. ยาว 370.00 ม. ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 277.50 ลบ.ม. และถมดิน กว้าง 6.00 เมตร ยาว 370.00 เมตร หรือคิดปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 666.0 ลบ.ม. ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร

สถานที่ก่อสร้าง ม.2 ต.ปากนคร อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

สรุปประมาณราคาตามแบบฟอร์ม ปร.4 (ท.) จำนวน 1 แผ่น

ผิวทาง กว้าง 5.00 เมตร

งานไหล่ทางหินคลุก กว้างเฉลี่ยข้างละ - เมตร

ระยะทางตลอดสายทาง 370.000 เมตร ระยะทางดำเนินการ 370.00 เมตร

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.ปากนคร ที่ 277/2569

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
ก.	ประเภทงานทาง	314,671.68	1.4012	440,917.96	Factor F ผันตกชุก 2**
ข.	ประเภทงานทั่วไป	-	-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
ค.	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0.0%
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.0%
					- ระยะเวลาก่อสร้าง 30 วัน
สรุป	รวมเป็นราคาก่อสร้าง			440,917.96	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			440,917.96	
ตัวอักษร (-) สีสันสีหมื่นเก้าร้อยสิบเจ็ดบาทเก้าสิบหกสตางค์ (-)					

- * ความยาวของถนนตลอดโครงการก่อสร้าง 370.00 เมตร เฉลี่ยราคา ตร.ม.ละ 238.33 บาท/ตร.ม.
- * คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคาก่อสร้างนี้ และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลางจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
- * วันที่ทำการประเมิน มิถุนายน 2569 น้ำมันดีเซล 37.90 บาท/ลิตร
- * ราคาพื้นฐานวัสดุ เดือน มิถุนายน 2569

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายกานวณ เสนจันทร์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายทองคันวิศร์ รอดพิศดาร)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายวศิน สินธุพาสี)
นายช่างโยธาอาวุโส

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการบุกเบิกถนนซอยป่าไม้ หมู่ที่ 2 ตำบลปากนคร โดยทำการก่อสร้างถนนหินคลุกกว้าง 5.00 ม. ยาว 370.00 ม. ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 277.50 ลบ.ม. และถมดิน กว้าง 6.00 เมตร ยาว 370.00 เมตร หรือคิดปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 666.0 ลบ.ม. ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.ปากนคร ที่ 277/2569		สถานที่ก่อสร้าง ม.2 ต.ปากนคร อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช						
ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง		Factor F	ราคากลาง (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม
ก.	ประเภทงานทาง							
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	2,220.00	ตร.ม.	1.88	4,173.60	1.4012	2.63	5,848.05
2	งานขุดหรือผิวถนนเดิม	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-
3	งานขุดหรือระบายน้ำเดิม	-	เมตร	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
5	งานยกระดับพื้นทางเดิม(ดินถม)	666.00	ลบ.ม.	274.38	182,737.08	1.4012	384.46	256,051.20
6	งานพื้นทางหินคลุก	277.50	ลบ.ม.	460.40	127,761.00	1.4012	645.11	179,018.71
7	งานพื้นทางทรายถม (ปรับแต่งพื้นทางเดิม)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
8	งานทรายถมหลังท่อ	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
9	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต หน้า 0.05 ม.	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
10	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หน้า 0.15 ม.	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-
11	Expansion Joint SR.24 RB 19.00 มม.	-	ม.	-	-	-	-	-
12	Contraction Joint SR.24 RB 15.00 มม.	-	ม.	-	-	-	-	-
13	Longitudinal Joint SD.40 DB 16.00 มม.	-	ม.	-	-	-	-	-
14	งานไหล่ทางหินคลุกปรับตามสภาพ	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	-	ม.	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	-	ม.	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	-	ม.	-	-	-	-	-
18	บ่อพักคสล.สำเร็จรูปสำหรับท่อ Ø 0.60 ม. พร้อมฝา	-	บ่อ	-	-	-	-	-
19	หมวดงานอื่นๆ (ถ้ามี) เพื่อให้ครบถ้วนตามรูปแบบและรายการ	-	งาน	-	-	-	-	-
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง ; (1) FACTOR F กรณีฝนตกชุก 2 ; (2) เป็นเงินค่างานประเมิน (1) x (2)				314,671.68	1.4012		440,917.96
ข.	ประเภทงานทั่วไป							
1	งานเครื่องหมายจราจรเพื่อความปลอดภัยขณะก่อสร้าง	-	งาน	-	-	-	-	-
2	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 2 ป้าย	-	ชุด	-	-	-	-	-
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง ; (1) FACTOR F กรณีฝนตกชุก 2 ; (2) เป็นเงินค่างานประเมิน (1) x (2)				-	1.0700		-