



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร
เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลาง

.....
ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง (ฉบับที่ ๕) ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และหนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุดที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐและเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (www.gprocurement.go.th) ของกรมบัญชีกลางนั้น

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร จะดำเนินการจัดจ้างโครงการยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักขอยตาเจียว หมู่ที่ ๔ ตำบลปากนคร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ราคากลางในการดำเนินการครั้งนี้ เป็นเงิน ๗๕๔,๐๘๔.๐๔ บาท (-แปดแสนห้าหมื่นสี่พันแปดสิบสี่บาทสี่สตางค์-) สำหรับตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ตามแบบแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ แบบ บก.๐๑ และรายละเอียดการคำนวณราคากลาง ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

สั่ง ณ วันที่ ๒๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายสุรเชษฐ์ มุสิกทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
แบบท้าย ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร
เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลาง
โครงการ ยกกระต๊อบถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักขอยตาเจียว
หมู่ที่ ๔ ตำบลปากนคร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

๑. ชื่อโครงการ ยกกระต๊อบถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักขอยตาเจียว หมู่ที่ ๔
ตำบลปากนคร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๗๓,๐๐๐.- บาท (-เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน-)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๘ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๙๒ ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
๐.๖๐ เมตร ระยะทาง ๙๐ เมตร พร้อมบ่อพักจำนวน ๘ บ่อ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบ
อบต.ปากนคร
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๗๕๔,๐๘๔.๐๔ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง (ตามเอกสารแนบท้าย)
๖.๑ แบบ ปร.๔ และ ปร.๕
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายคำนวณ เสนจันทร์	ผู้อำนวยการกองช่าง	เป็น ประธานกรรมการ
๗.๒ นายทวีศักดิ์ อักษรกุล	นายช่างโยธาชำนาญงาน	เป็น กรรมการ
๗.๓ นายปานเพชร ทองปาน	นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน	เป็น กรรมการ

แบบฟอร์มสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ปร.5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักขอยตาเจียว หมู่ที่ 4 ตำบลปากนคร โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 98.00 ม.หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 392.00 ตร.ม. และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด Ø 0.60 เมตร ระยะทาง 90 เมตร พร้อมบ่อพักจำนวน 8 บ่อ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร

สถานที่ก่อสร้าง ม.4 ต.ปากนคร อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

สรุปประมาณราคาตามแบบฟอร์ม ปร.4 (ท.) จำนวน 1 แผ่น

ผิวทาง กว้าง 4.00 เมตร

งานไหล่ทางหินคลุก กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.25 เมตร

ระยะทางตลอดสายทาง - เมตร ระยะทางดำเนินการ 98.00 เมตร

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.ปากนคร ที่ 546/2566

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
ก.	ประเภทงานทาง	534,427.24	1.4054	751,084.04	Factor F ผนตกชุก 2**
ข.	ประเภทงานทั่วไป	2,803.74	1.0700	3,000.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
ค.	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0.0%
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.0%
					- ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน
สรุป	รวมเป็นราคาก่อสร้าง			754,084.04	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			754,084.04	
	ตัวอักษร (-)เจ็ดแสนห้าหมื่นสี่พันแปดสิบบาทสี่สตางค์-				

* ความยาวของถนนตลอดโครงการก่อสร้าง 98.00 เมตร เฉลี่ยราคา ตร.ม.ละ 1,923.68 บาท/ตร.ม.

* คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคาก่อสร้างนี้ และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลางจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

* วันที่ทำการประเมิน 25 ธันวาคม 2566 น้ำมันดีเซล 30.00 - 30.99 บาท/ลิตร

* ราคาพื้นฐานวัสดุ เดือน พฤศจิกายน 2566

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการฯ

(นายคำนวณ เสนจันทร์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..... กรรมการ ฯ

(นายทวีศักดิ์ อักษรกุล)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)..... กรรมการ ฯ

(นายปานเพชร ทองปาน)

ตำแหน่ง นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ปร.4 (ท.)

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักขอยตาเจียว หมู่ที่ 4 ตำบลปากนคร โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 98.00 ม.หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 392.00 ตร.ม. และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ๑ 0.60 เมตร ระยะทาง 90 เมตร พร้อมบ่อพักจำนวน 8 บ่อ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร

สถานที่ก่อสร้าง ม.4 ต.ปากนคร อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.ปากนคร ที่ 546/2566

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง		Factor F	ราคากลาง (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม
ก.	ประเภทงานทาง							
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-
2	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	132.30	ตร.ม.	110.41	14,607.24	1.4054	155.17	20,529.02
3	งานพื้นทางหินคลุก	68.58	ลบ.ม.	459.63	31,521.43	1.4054	645.96	44,300.22
9	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต หนา 0.05 ม.	19.60	ลบ.ม.	457.33	8,963.67	1.4054	642.73	12,597.54
10	ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	392.00	ตร.ม.	382.23	149,834.16	1.4054	537.19	210,576.93
11	Expansion Joint SR.24 RB 19.00 มม.	4.00	ม.	163.99	655.96	1.4054	230.47	921.89
12	Contraction Joint SR.24 RB 15.00 มม.	32.00	ม.	87.27	2,792.64	1.4054	122.65	3,924.78
14	งานไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.25 ม.	13.72	ลบ.ม.	459.63	6,306.12	1.4054	645.96	8,862.62
17	งานท่อระบายน้ำขนาด ๑ 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	90.00	ม.	1,822.17	163,995.30	1.4054	2,560.88	230,478.99
20	งานทรายถมหลังท่อ	171.50	ม.	457.33	78,432.10	1.4054	642.73	110,228.47
21	บ่อพักคสล.สำเร็จรูปสำหรับท่อ ๑ 0.60 ม.พร้อมฝา	8.00	LS	9,664.83	77,318.62	1.4054	13,582.95	108,663.59
22	หมวดงานอื่นๆ (ถ้ามี) เพื่อให้ครบถ้วนตามรูปแบบและรายการ	-	งาน	-	-	-	-	-
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง ; (1) FACTOR F กรณีฝนตกชุก 2 ; (2) เป็นเงินค่างานประเมิน (1) x (2)				534,427.24	1.4054		751,084.04
ข.	ประเภทงานทั่วไป							
1	งานเครื่องหมายจราจรเพื่อความปลอดภัยขณะก่อสร้าง	-	งาน	-	-	-	-	-
2	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 2 ป้าย	1.00	ชุด	2,803.74	2,803.74	1.0700	3,000.00	3,000.00
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง ; (1) FACTOR F กรณีฝนตกชุก 2 ; (2) เป็นเงินค่างานประเมิน (1) x (2)				2,803.74	1.0700		3,000.00

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการฯ

(นายคำนวณ เสนจินทร์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..... กรรมการ ฯ

(นายทวีศักดิ์ อักษรกุล)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)..... กรรมการ ฯ

(นายป่านเพชร ทองปาน)

ตำแหน่ง นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำพร้อมท่อพักขยะตามเส้นทาง หมู่ที่ 4 ตำบลปากนคร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ต.ปากนคร ฝ่าย/กอง/ส่วน กองช่าง อบต.ปากนคร

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.ปากนคร ที่ 546/2566

เมื่อวันที่...25...เดือน...ธันวาคม...พ.ศ...2566...

แบบเลขที่...../.....

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	1.1 งานต่อขอบปากท่อพักสล. พร้อมฝา/1ท่อ								
	- งานดินชุด	2.59	ลบ.ม.	-	-	142.00	368.06	368.06	
	- ทราวยหยาบ	0.01	ลบ.ม.	350.00	5.04	112.00	1.61	6.65	
	- คอนกรีตหยาบ 1:3:5	0.07	ลบ.ม.	1,699.20	122.34	426.00	30.67	153.01	
	- งานคอนกรีต ค2 (คอนกรีตผสมเสร็จรูปทรงบาศก์ 240 กก./ตร.ชม.	0.16	ลบ.ม.	1,931.62	314.85	327.00	53.30	368.16	
	1.2 งานไม้แบบหล่อคอนกรีต	1.80	ตร.ม.	292.00	525.60	139.00	250.20	775.80	
	1.3 งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- RB 9 MM. น้ำหนัก 0.499 กก./ม.	11.53	กก.	22.47	259.20	4.40	50.74	309.94	
	- ลวดผูกเหล็ก(คึด 30 กก./น้ำหนักเหล็ก 1 เมตริกตัน)	0.35	กก.	51.71	17.89	-	-	17.89	
	- เหล็กฉาก 50 x 50 x 6 มม.	1.19	ท่อน	970.00	1,151.07	12.00	14.24	1,165.31	
2	2.1 บ่อพักท่อระบายน้ำสำเร็จรูป ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.60 ม.	1.00	บ่อ	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	
	2.2 เหล็กแฉก 50 x 9 มม.(ฝาบ่อ)	1.00	ฝา	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	รวมยอดยกไป ปร.5							9,664.83	

หมายเหตุ

- ราคาค่าแรงงานอ้างอิงมาจาก บัญชีค่าแรงงาน / ค่าเงินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับปรับปรุง 3 เดือนมีนาคม 2566 กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
- ราคาค่าวัสดุอ้างอิงมาจากพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราชประจำเดือน พฤศจิกายน 2566

(ลงชื่อ).....

(นายคำนวณ เสนอจันทร์)

ประธานกรรมการฯ

(ลงชื่อ).....

(นายพิศักดิ์ อักษรกุล)

กรรมการฯ

(ลงชื่อ).....

(นายปณพธร ทองปาน)

กรรมการฯ