



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร
เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลาง

.....
ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ และหนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว ๔๕๓ ลว ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐและเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (www.gprocurement.go.th) ของกรมบัญชีกลางนั้น

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร จะดำเนินการจัดจ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าเกาะ หมู่ที่ ๕ ตำบลปากนคร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ราคากลางในการดำเนินการครั้งนี้ เป็นเงิน ๔๙๗,๖๙๑.๖๖ บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันหกร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทหกสิบหกสตางค์-) สำหรับตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ตามแบบแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ แบบ บก.๐๑ และรายละเอียดการคำนวณราคากลาง ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

สั่ง ณ วันที่ ๒๒ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายทรงศักดิ์ มุสิกอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
แนบท้าย ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร
เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลาง
โครงการ ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าเกาะ หมู่ที่ ๕ ตำบลปากนคร
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

๑. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าเกาะ หมู่ที่ ๕ ตำบลปากนคร
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒. เจ้าของโครงการ กองช่าง

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๙,๐๐๐.- บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ต้องการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร
หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๖๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๒๕ เมตร
และติดตั้งป้ายชั่วคราว ๑ ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย ตามแบบแปลน อบต.ปากนครกำหนด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๔๙๗,๖๙๑.๖๖ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง (ตามเอกสารแนบท้าย)

๑.๑ แบบ พร.๔, พร.๕ และ พร.๖

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑.๑ นายคำนวน เสนจันทร์	ผู้อำนวยการกองช่าง	เป็น ประธานกรรมการ
๑.๒ นายกิตติพงษ์ ชุมศรี	นายช่างโยธาอาวุโส	เป็น กรรมการ
๑.๓ นายทวีศักดิ์ อักษรกุล	นายช่างโยธาชำนานูงาน	เป็น กรรมการ

แบบฟอร์มสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ปร.5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างซ่อมแซม ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยหน้าเกาะ หมู่ที่ 5 ตำบลปากนคร
โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 140.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 560.00 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก ข้างละ 0.25 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 2 ป้าย ตามแบบ
องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร

สถานที่ก่อสร้าง ม.5 ต.ปากนคร อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

สรุปประมาณราคาตามแบบฟอร์ม ปร.4 (ท.) จำนวน 1 แผ่น

ผิวทาง กว้าง 4.00 เมตร

งานไหล่ทางหินคลุก กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.25 เมตร

ระยะทางตลอดสายทาง

- เมตร ระยะทางดำเนินการ 140.00 เมตร

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.ปากนคร ที่ 322/2564

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
ก.	ประเภทงานทาง	353,397.93	1.3984	494,191.66	Factor F ผันตกชุก 2**
ข.	ประเภทงานทั่วไป	3,271.03	1.0700	3,500.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
ค.	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0.0%
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.0%
					- ระยะเวลาก่อสร้าง - วัน
สรุป	รวมเป็นราคาก่อสร้าง			497,691.66	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			497,691.66	
	ตัวอักษร (-สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันหกกร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทหกสิบหกสตางค์-)				

* ความยาวของถนนตลอดโครงการก่อสร้าง 140.00 เมตร เฉลี่ยราคา ตร.ม.ละ 888.74 บาท/ตร.ม.

* คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคาก่อสร้างนี้ และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลางจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

* วันที่ทำการประเมิน 2 กรกฎาคม 2564 น้ำมันดีเซล B7, 29.00 - 29.99 บาท/ลิตร

* ราคาพื้นฐานวัสดุ เดือน พฤษภาคม - มิถุนายน 2564

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการฯ

(นายคำนวน แสนจันทร์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..... กรรมการ ฯ

(นายทวีศักดิ์ อักษรกุล)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)..... กรรมการ ฯ

(นายกิตติพงษ์ ชุมศรี)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาวุโส

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ปร.4 (ท.)

กลุ่มงาน/งาน

งานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างซ่อมแซม ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยหน้าเกาะ หมู่ที่ 5 ตำบลปากนคร

โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 140.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 560.00 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก ข้างละ 0.25 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 2 ป้าย ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 5 ตำบลปากนคร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.ปากนคร ที่ 322/2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง		Factor F	ราคากลาง (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม
ก.	ประเภทงานทาง							
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	630.00	ตร.ม.	1.78	1,121.40	1.3984	2.49	1,568.17
2	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	7.20	ตร.ม.	110.30	794.16	1.3984	154.24	1,110.55
3	งานซ่อมแซม ไหล่ทางหินคลุกในสายทาง	20.00	ลบ.ม.	457.80	9,156.00	1.3984	640.19	12,803.75
4	งานพื้นทางหินคลุก ปรับแต่งพื้นทางยกระดับ	97.65	ลบ.ม.	457.80	44,704.17	1.3984	640.19	62,514.31
5	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต หนา 0.05 ม.	28.00	ลบ.ม.	543.28	15,211.84	1.3984	759.72	21,272.24
6	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	560.00	ตร.ม.	368.25	206,220.00	1.3984	514.96	288,378.05
7	Expansion Joint SR.24 RB 19.00 มม.	8.00	ม.	181.14	1,449.12	1.3984	253.31	2,026.45
8	Contraction Joint SR.24 RB 15.00 มม.	44.00	ม.	88.90	3,911.60	1.3984	124.32	5,469.98
9	งานไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.25 ม.	19.60	ลบ.ม.	457.80	8,972.88	1.3984	640.19	12,547.68
10	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.20 x 1.00 ม. ชั้น 3	12.00	ม.	4,144.63	49,735.56	1.3984	5,795.85	69,550.21
11	งานเสาเข็มไม้ Ø 4 นิ้ว ยาว 4 ม.	36.00	ต้น	156.60	5,637.60	1.3984	218.99	7,883.62
12	งานรองพื้นดินอ่อน กรวดทรายหินห้ายาง	4.00	ลบ.ม.	423.28	1,693.12	1.3984	591.91	2,367.66
13	งานเรียงหินใหญ่คละขนาด	8.00	ลบ.ม.	473.81	3,790.48	1.3984	662.58	5,300.61
14	งานซ่อมแซมแนวท่อประปา, รื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง, และอุปสรรคอื่น ๆ	1.00	Ls.	1,000.00	1,000.00	1.3984	1,398.40	1,398.40
15	หมวดงานอื่นๆ (ถ้ามี) เพื่อให้ครบถ้วนตามรูปแบบและรายการ	-	งาน	-	-	-	-	-
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง ; (1)				353,397.93			
	FACTOR F กรณีฝนตกชุก 2 ; (2)					1.3984		
	เป็นเงินค่างานประเมิน (1) x (2)							494,191.66
ข.	ประเภทงานทั่วไป							
1	งานเครื่องหมายจราจรเพื่อความปลอดภัยขณะก่อสร้าง	1.00	งาน	467.29	467.29	1.0700	500.00	500.00
2	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 2 ป้าย	1.00	ชุด	2,803.74	2,803.74	1.0700	3,000.00	3,000.00
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง ; (1)				3,271.03			
	FACTOR F กรณีฝนตกชุก 2 ; (2)					1.0700		
	เป็นเงินค่างานประเมิน (1) x (2)							3,500.00

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการฯ

(นายคำนวณ เสนจันทร์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..... กรรมการ ฯ

(นายทวีศักดิ์ อักษรกุล)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)..... กรรมการ ฯ

(นายกิตติพงษ์ ชุมศรี)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส