



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร  
เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลาง

.....  
ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ และหนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุดที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว ๔๕๓ ลว ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐและเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (www.gprocurement.go.th) ของกรมบัญชีกลางนั้น

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร จะดำเนินการจัดจ้างโครงการยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยร่วมพัฒนา ซอย ๗ หมู่ที่ ๖ ตำบลปากนคร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ราคากลางในการดำเนินการครั้งนี้ เป็นเงิน ๑๙๒,๗๐๘.๔๒ บาท (-หนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันเจ็ดร้อยแปดบาทสี่สิบสองสตางค์-) สำหรับตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ตามแบบแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ แบบ บก.๐๑ และรายละเอียดการคำนวณราคากลาง ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

สั่ง ณ วันที่ ๒๖ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

  
(นายทรงศักดิ์ มุสิกอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**  
**แนบท้าย ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร**  
**เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลาง**  
**โครงการ ยกกระต๊อบถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยร่วมพัฒนา ซอย ๗ หมู่ที่ ๖ ตำบลปากนคร**  
**อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช**

๑. ชื่อโครงการ ยกกระต๊อบถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยร่วมพัฒนา ซอย ๗ หมู่ที่ ๖ ตำบลปากนคร  
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๙๘,๐๐๐.- บาท ( -หนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน- )

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ต้องการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๙๒ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร และลงดินถมยกกระต๊อบจำนวน ๖๐ ลูกบาศก์เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๒๕ เมตร และติดตั้งป้ายชั่วคราว ๑ ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย ตามแบบแปลน อบต.ปากนครกำหนด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๑๙๒,๗๐๘.๔๒ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง (ตามเอกสารแนบท้าย)

๑.๑ แบบ พร.๔, พร.๕ และ พร.๖

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

|                           |                     |                    |
|---------------------------|---------------------|--------------------|
| ๑.๑ นายคำนวณ เสนจันทร์    | ผู้อำนวยการกองช่าง  | เป็น ประธานกรรมการ |
| ๑.๒ นายกิตติพงษ์ ชุมศรี   | นายช่างโยธาอาวุโส   | เป็น กรรมการ       |
| ๑.๓ นายทวีศักดิ์ อักษรกุล | นายช่างโยธาชำนาญงาน | เป็น กรรมการ       |

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยร่วมพัฒนาซอย 7 หมู่ที่ 6 โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 92.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตรและลงดินถมยกระดับ จำนวน 60 ลบ.ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 276.00 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก ข้างละ 0.25 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ฯ รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร จำนวน 2 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง ม.6 ต.ปากนคร อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

สรุปประมาณราคาตามแบบฟอร์ม ปร.4 (ท.) จำนวน 1 แผ่น

|                                     |      |      |                  |       |      |
|-------------------------------------|------|------|------------------|-------|------|
| ระยะทางตลอดสายทาง                   | -    | เมตร | ระยะทางดำเนินการ | 92.00 | เมตร |
| ผิวทาง กว้าง                        | 3.00 | เมตร |                  |       |      |
| งานไหล่ทางหินคลุก กว้างเฉลี่ยข้างละ | 0.25 | เมตร |                  |       |      |

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.ปากนคร ที่

| ลำดับที่ | รายการ                                                            | รวมค่างานต้นทุน | Factor F | รวมค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ                     |
|----------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|----------------|------------------------------|
| ก.       | ประเภทงานทาง                                                      | 135,661.06      | 1.3984   | 189,708.42     | Factor F ผันตกชุก 2**        |
| ข.       | ประเภทงานทั่วไป                                                   | 2,803.74        | 1.0700   | 3,000.00       | - เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%      |
| ค.       | ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม                                       | -               | -        | -              | - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.0%       |
|          |                                                                   |                 |          |                | - เงินประกันผลงานหัก 0.0%    |
|          |                                                                   |                 |          |                | - ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.0% |
|          |                                                                   |                 |          |                | - ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน    |
| สรุป     | รวมเป็นราคาค่าก่อสร้าง                                            |                 |          | 192,708.42     |                              |
|          | คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ                                      |                 |          | 192,708.42     |                              |
|          | ตัวอักษร (-หนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันเจ็ดร้อยแปดบาทสี่สิบสองสตางค์-) |                 |          |                |                              |

\* ความยาวของถนนตลอดโครงการก่อสร้าง 92.00 เมตร เฉลี่ยราคา ตร.ม.ละ 698.22 บาท/ตร.ม.

\* คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคาค่าก่อสร้างนี้ และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลางจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

\* วันที่ทำการประเมิน 9 สิงหาคม 2565 น้ำมันดีเซล B7, 35.00 - 35.99 บาท/ลิตร

\* ราคาค่าพื้นฐานวัสดุ เดือน กรกฎาคม 2565

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการฯ

(นายค่านวน เสนจันทร์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..... กรรมการ ฯ

(นายกิตติพงษ์ ชุมศรี)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ)..... กรรมการ ฯ

(นายทวีศักดิ์ อักษรกุล)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ปร.4 (ท.)

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยร่วมพัฒนาซอย 7 หมู่ที่ 6 โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 92.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตรและลงดินถมยกระดับ-จำนวน 60 ลบ.ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 276.00 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก ข้างละ 0.25 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ฯ รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร จำนวน 2 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง ม.6 ต.ปากนคร อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.ปากนคร ที่

| ลำดับที่ | รายการ                                                                                         | จำนวน  | หน่วย | ราคาวัสดุ-ค่าแรง |            | Factor F | ราคากลาง (บาท) |            |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------------------|------------|----------|----------------|------------|
|          |                                                                                                |        |       | ราคาต่อหน่วย     | รวม        |          | ราคาต่อหน่วย   | รวม        |
| ก.       | ประเภทงานทาง                                                                                   |        |       |                  |            |          |                |            |
| 1        | งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม                                                                    |        | ตร.ม. | -                | -          | -        | -              | -          |
| 2        | งานพื้นทางดินถม (ยกระดับ)                                                                      | 60.00  | ลบ.ม. | 263.12           | 15,787.20  | 1.3984   | 367.95         | 22,076.82  |
| 3        | งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต หนา 0.05 ม.                                                         | 13.80  | ลบ.ม. | 561.94           | 7,754.77   | 1.3984   | 785.82         | 10,844.27  |
| 4        | ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.                                                     | 276.00 | ตร.ม. | 374.22           | 103,284.72 | 1.3984   | 523.31         | 144,433.35 |
| 5        | Expansion Joint SR.24 RB 19.00 มม.                                                             | 3.00   | ม.    | 163.81           | 491.43     | 1.3984   | 229.07         | 687.22     |
| 6        | Contraction Joint SR.24 RB 15.00 มม.                                                           | 24.00  | ม.    | 96.06            | 2,305.44   | 1.3984   | 134.33         | 3,223.93   |
| 7        | Longitudinal Joint SD.40 DB 16.00 มม.                                                          | -      | ม.    | -                | -          | -        | -              | -          |
| 8        | งานไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.25 ม.                                                     | 12.88  | ลบ.ม. | 468.75           | 6,037.50   | 1.3984   | 655.50         | 8,442.84   |
| 9        | หมวดงานอื่นๆ (ถ้ามี) เพื่อให้ครบถ้วนตามรูปแบบและรายการ                                         | -      | งาน   | -                | -          | -        | -              | -          |
|          | รวมค่างานต้นทุนงานทาง ; (1)<br>FACTOR F กรณีฝนตกชุก 2 ; (2)<br>เป็นเงินค่างานประเมิน (1) x (2) |        |       |                  | 135,661.06 | 1.3984   |                | 189,708.42 |
| ข.       | ประเภทงานทั่วไป                                                                                |        |       |                  |            |          |                |            |
| 1        | งานเครื่องหมายจราจรเพื่อความปลอดภัยขณะก่อสร้าง                                                 | -      | งาน   | -                | -          | -        | -              | -          |
| 2        | งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 2 ป้าย                                                       | 1.00   | ชุด   | 2,803.74         | 2,803.74   | 1.0700   | 3,000.00       | 3,000.00   |
|          | รวมค่างานต้นทุนงานทาง ; (1)<br>FACTOR F กรณีฝนตกชุก 2 ; (2)<br>เป็นเงินค่างานประเมิน (1) x (2) |        |       |                  | 2,803.74   | 1.0700   |                | 3,000.00   |

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการฯ  
(นายค่านวน แสนจันทร์)  
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..... กรรมการ ฯ  
(นายทวีศักดิ์ อักษรกุล)  
ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)..... กรรมการ ฯ  
(นายกิตติพงษ์ ชุมศรี)  
ตำแหน่ง นายช่างโยธาวุโส