



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร
เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลาง

.....
ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ และหนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว ๔๕๓ ลว ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐและเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (www.gprocurement.go.th) ของกรมบัญชีกลางนั้น

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร จะดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำเลียบถนนซอย ๓๕ ต่อจากของเดิม ช่วงที่ ๓ หมู่ที่ ๓ ตำบลปากนคร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ราคากลางในการดำเนินการครั้งนี้ เป็นเงิน ๖๗๒,๑๙๖.๑๑ บาท (-หกแสนเจ็ดหมื่นสองพันหนึ่งร้อยเก้าสิบหกบาทสิบเอ็ดสตางค์-) สำหรับตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ตามแบบแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ แบบ บก.๐๑ และรายละเอียดการคำนวณราคากลาง ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

สั่ง ณ วันที่ ๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายทรงศักดิ์ มุสิกอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

แนบท้าย ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร

เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลาง

โครงการ ก่อสร้างท่อระบายน้ำเลียบบถนนซอย ๓๕ ต่อจากของเดิม ช่วงที่ ๓ หมู่ที่ ๓

ตำบลปากนคร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างท่อระบายน้ำเลียบบถนนซอย ๓๕ ต่อจากของเดิม ช่วงที่ ๓ หมู่ที่ ๓
ตำบลปากนคร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๑๕,๕๐๐.- บาท (-หกแสนหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน-)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐*๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๗๙ ท่อน
พร้อมบ่อพักสำเร็จรูป ๑๓ จุด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบ อบต.ปากนคร
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๖๗๒,๑๙๖.๑๑ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง (ตามเอกสารแนบท้าย)
๖.๑ แบบ ปร.๔, ปร.๕ และ ปร.๖
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายคำนวณ เสนจันทร์	ผู้อำนวยการกองช่าง	เป็น ประธานกรรมการ
๗.๒ นายกิตติพงษ์ ชุมศรี	นายช่างโยธาอาวุโส	เป็น กรรมการ
๗.๓ นายทวีศักดิ์ อักษรกุล	นายช่างโยธาชำนาญงาน	เป็น กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ส่วนราชการ ฝ่าย/งาน กองช่าง

สำนัก/กอง ช่าง

ปร.5

สรุปประมาณราคา โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำเลียบถนนซอย 35 ต่อจากของเดิมช่วงที่ 3

ประเภทงาน ทาง

ระยะทางที่ดำเนินการ

ชื่อสายทาง ซอย 35

เจ้าของ องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลปากนคร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ระยะทาง 0. กิโลเมตร

ลักษณะทางเดิม ชนิดผิวทาง

ผิวจราจรกว้าง เมตร

แบบเลขที่ (อบต.ปากนคร)

จำนวน

แผ่น

ไหล่ทางข้างละ เมตร

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน

1

แผ่น

ประมาณราคา วันที่ 18 สิงหาคม 2565

ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน รวมเป็นเงิน (บ)	FACTOR F.	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	รวมงานทาง	478,544.13	1.3984	669,196.11	Factor F
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
2	ประเภทงานไม่พิจารณาปรับราคา			3,000.00	- ภาษี 7%
	- บัญชีประชาสัมพันธ์โครงการ			-	- เงินล่วงหน้าจ่าย %
	(จำนวน 1 บัญชี)				- เงินประกันผลงานหัก 0%
	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด			672,196.11	- พื้นที่ผืนซูก 1

คิดเป็นราคาประมาณเพียง (หกแสนเจ็ดหมื่นสองพันหนึ่งร้อยเก้าสิบหกบาทสิบเอ็ดสตางค์)

672,196.11

เฉลี่ยเมตร ละ (บาท)

1,680.49

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบกับราคาข้างเหมาะก่อสร้างทางนี้และให้ยึด

ถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง จึงได้ลงนามมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(นายคำนวณ เสนจันทร์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ.

(นายกิตติพงษ์ ชุมศรี)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายทวิศักดิ์ อักษรกุล)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำเลียบลาน ซอย 35 ต่อจากของเดิมช่วงที่ 3 สายทางซอย 35 หมู่ที่ 3 ตำบลปากนคร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน วางท่อคสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60x1.00 ม จำนวน 179 ท่อน พร้อมบ่อพักสำเร็จรูป 13 จุด

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคา
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)(ซ่อมแซมเฉพาะจุด)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานรื้อพื้น คสล หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
10	Expansion Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
11	Contraction Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
12	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
13	งานทรายปิดหลังท่อ	ลบ.ม.	182.00	452.40	82,336.80	1.3984	632.64	115,139.78
14	งานหินคลุกปิดหลังท่อ	ลบ.ม.	26.00	441.38	11,475.88	1.3984	617.23	16,047.87
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม.	ท่อน	179.00	1,798.39	321,911.81	1.3984	2,514.87	450,161.48
17	บ่อพักสำเร็จรูปพร้อมฝา	ท่อน	13.00	4,832.28	62,819.64	1.3984	6,757.46	87,846.98
18	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.20 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
20	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	งาน	1.00	-	-	-	-	3,000.00
				478,544.13	รวม			672,196.11
ตัวอักษร (-หกแสนเจ็ดหมื่นสองพันหนึ่งร้อยเก้าสิบหกบาทสิบเอ็ดสตางค์-)				ปรับยอด				672,196.11

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 478,544.13

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3984

(ลงชื่อ)

(นายทวีศักดิ์ อักษรกุล)

นายช่างโยธา

ผู้ประมาณการ

หมายเหตุ ปริมาณงานที่แสดงไว้ในเอกสารบัญชี
แสดงปริมาณวัสดุอุปกรณ์และราคาก่อสร้างฉบับนี้
เป็นปริมาณงานโดยประมาณ เท่านั้น ปริมาณงานที่ถูกต้องให้
ยึดถือปริมาณงานที่ดำเนินการก่อสร้างจริงตามรูปแบบ
รายการที่กำหนด ปริมาณงาน ที่คลาดเคลื่อน จากที่แสดงไว้
ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุเรียกร้องความเสียหายใดๆ
จากผู้ว่าจ้างไม่ได้

แบบ ป.ร.4 แผ่นที่...../.....

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำเชื่อมถนนซอย 35 ซอยทองเค็มช่วงที่ 3

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ต.ปากนคร

ฝ่าย/กอง/ส่วน กองช่าง อบต.ปากนคร

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.ปากนคร ที่ 406 /2564

เมื่อวันที่...25...เดือน...สิงหาคม...พ.ศ...2564....

แบบเลขที่...../.....

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ	จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
1	1.1 งานโครงสร้าง คสล.									
	- ปูพื้นสำหรับฐานท่อขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.	1.00	ลูก	3,500.00	3,500.00			-	3,500.00	
	- ทนทานยา				-			-	-	
	- คอนกรีตหยาบ				-			-	-	
	- งานคอนกรีต ค2 (คอนกรีตผสมเสร็จปูสูบลำดับ 240 กก./ตร.ม.)	0.241	ลบ.ม.	1,868.94	450.42	306.00		73.75	524.16	
	1.2 งานถมดินบดอัดคอนกรีต	1.52	ตร.ม.	178.00	270.56	133.00		202.16	472.72	
	1.3 งานเหล็กเสริมคอนกรีต									
	- RB 9 MM. (เนื้อ 7 %)	0.499	กก./ม.		27.06	279.84	3.30	34.12	313.96	
	- ลวดผูกเหล็กเส้น 30 กก./น้ำหนักเหล็ก 1 เมตร (ก้น)	0.38	กก.	56.39	21.44	-	-	-	21.44	
	- งานซ่อมแซมผิวจราจรพร้อมประสานระบบระบายน้ำ				-	-	-	-	-	
	รวมยอดยกไป ป.ร.5								4,832.28	

หมายเหตุ

- ราคาคำนวณงานอ้างอิงมาจาก บัญชีค่าแรงงาน / คำนวณการสำหรับการออกแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับปรับปรุง 19 เดือนตุลาคม 2560

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

- ราคาวัสดุอ้างอิงมาจากพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราชประจำเดือน กรกฎาคม 2565

(ลงชื่อ).....

ประธานกรรมการฯ (ลงชื่อ).....

กรรมการ ฯ

(ลงชื่อ).....

กรรมการ ฯ

(นายคำนวณ เสน่ห์จันทร์)

(นายกิตติพงษ์ ชุมศรี)

(นายวิศักดิ์ อักษรกุล)