



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร
เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลาง

ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง (ฉบับที่ ๕) ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และหนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุดที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐและเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (www.gprocurement.go.th) ของกรมบัญชีกลางนั้น

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร จะดำเนินการจัดจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำซอยเริ่มพัฒนา หมู่ที่ ๒ ตำบลปากนคร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ราคากลางในการดำเนินการครั้งนี้ เป็นเงิน ๔๒๑,๗๒๐.๒๑ บาท (-สี่แสนสองหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยยี่สิบบาทยี่สิบเอ็ดสตางค์-) สำหรับตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ตามแบบแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐแบบ บก.๐๑ และรายละเอียดการคำนวณราคากลาง ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ฉบับนี้

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

สั่ง ณ วันที่ ๔ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายสุรเชษฐ์ มุสิกอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
แนบท้าย ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร
เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลาง
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนางสวน หมู่ที่ ๖ ตำบลปากนคร
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

๑. โครงการ วางท่อระบายน้ำขอยเริ่มพัฒนา หมู่ที่ ๖ ตำบลปากนคร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๒๒,๐๐๐.- บาท (-สี่แสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน-)

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป วางท่อระบายน้ำเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด ๑.๐๐ เมตร มอก.ชั้น ๓ จำนวน ๕๐ ท่อน พร้อมบ่อ
พัก จำนวน ๖ บ่อ พร้อมติดตั้งป้ายชั่วคราว ๑ ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย ตามแบบแปลน อบต.ปาก
นครกำหนด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๔๒๑,๗๒๐.๒๑ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง (ตามเอกสารแนบท้าย)

๖.๑ แบบ ปร.๔, ปร.๕

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายพงศ์นรินทร์ รอดพิศดาร	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	เป็น ประธานกรรมการ
๗.๒ นายทวีศักดิ์ อักษรกุล	นายช่างโยธาชำนาญงาน	เป็น กรรมการ
๗.๓ นายสุรชาติ จันทร์ทิพย์	นายช่างโยธาชำนาญงาน	เป็น กรรมการ

แบบฟอร์มสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ปร.5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการวางท่อระบายน้ำ ขอยเริ่มพัฒนา หมู่ที่ 2 ตำบลปากนคร โดยทำการวางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 ม. มอก.ชั้น 3
จำนวน 50 ท่อน และบ่อบักจำนวน 6 บ่อ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ จำนวน 2 ป้ายตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร

สถานที่ก่อสร้าง ม.2 ต.ปากนคร อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

สรุปประมาณราคาตามแบบฟอร์ม ปร.4 (ท.) จำนวน 1 แผ่น

ผิวทาง กว้าง - เมตร

งานไหล่ทางหินคลุก กว้างเฉลี่ยข้างละ - เมตร

ระยะทางตลอดสายทาง 56.000 เมตร ระยะทางดำเนินการ 56.00 เมตร

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.ปากนคร ที่ 358/2568

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
ก.	ประเภทงานทาง	297,936.68	1.4054	418,720.21	Factor F ผันตกชุก 2**
ข.	ประเภทงานทั่วไป	2,803.74	1.0700	3,000.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
ค.	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0.0%
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.0%
					- ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน
สรุป	รวมเป็นราคาก่อสร้าง ตัวอักษร (-สี่แสนสองหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยยี่สิบบาทยี่สิบเอ็ดสตางค์-)			421,720.21	

* ความยาวของถนนตลอดโครงการก่อสร้าง 56.00 เมตร เฉลี่ยราคา ตร.ม.ละ บาท/ตร.ม.

* คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคาก่อสร้างนี้ และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลางจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

* วันที่ทำการประเมิน 29 สิงหาคม 2568 น้ำมันดีเซล 32.34 บาท/ลิตร

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายพงศ์วิศว์ รอดพิศดาร)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายทวีศักดิ์ อักษรกุล)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสุรชาติ จันทร์ทิพย์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการวางท่อระบายน้ำ ขยายเริ่มพัฒนา หมู่ที่ 2 ตำบลปากนคร โดยทำการวางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 ม. มอก.ชั้น 3 จำนวน 50 ท่อน และ บ่อพักจำนวน 6 บ่อ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ จำนวน 2 ป้ายตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.ปากนคร ที่ 358/2568 สถานที่ก่อสร้าง ม.2 ต.ปากนคร อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง		Factor F	ราคากลาง (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม
ก.	ประเภทงานทาง							
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-
2	งานขุดหรือผิวถนนเดิม	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-
3	งานขุดหรือวางระบายน้ำเดิม	-	เมตร	-	-	-	-	-
4	งานตัดชั้นรูปคันทาง	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
5	งานพื้นทางดินถม	156.80	ลบ.ม.	235.53	36,931.10	1.4054	331.01	51,902.97
6	งานรองพื้นทางหินคลุก	16.80	ลบ.ม.	443.88	7,457.18	1.4054	623.83	10,480.32
7	งานพื้นทางทรายถม (ปรับแต่งพื้นทางเดิม)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
8	งานทรายถมหลังท่อ	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
9	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต หนา 0.05 ม.	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
10	ผิวทางบอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-
11	Expansion Joint SR.24 RB 19.00 มม.	-	ม.	-	-	-	-	-
12	Contraction Joint SR.24 RB 15.00 มม.	-	ม.	-	-	-	-	-
13	Longitudinal Joint SD.40 DB 16.00 มม.	-	ม.	-	-	-	-	-
14	งานไหล่ทางหินคลุกปรับตามสภาพ	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	-	ม.	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	-	ม.	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	-	ม.	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	-	ม.	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	50.00	ม.	3,649.26	182,463.00	1.4054	5,128.67	256,433.50
20	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.20 x 1.00 ม. ชั้น 3	-	ม.	-	-	-	-	-
21	บ่อพักคสล.สำเร็จรูปสำหรับท่อ Ø 1.00 ม. พร้อมฝา	6.00	บ่อ	11,847.57	71,085.40	1.4054	16,650.57	99,903.42
22	หมวดงานอื่นๆ (ถ้ามี) เพื่อให้ครบถ้วนตามรูปแบบและรายการ	-	งาน	-	-	-	-	-
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง ; (1) FACTOR F กรณีฝนตกชุก 2 ; (2) เป็นเงินค่างานประเมิน (1) x (2)				297,936.68	1.4054		418,720.21
ข.	ประเภทงานทั่วไป							
1	งานเครื่องหมายจราจรเพื่อความปลอดภัยขณะก่อสร้าง	-	งาน	-	-	-	-	-
2	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 2 ป้าย	1.00	ชุด	2,803.74	2,803.74	1.0700	3,000.00	3,000.00
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง ; (1) FACTOR F กรณีฝนตกชุก 2 ; (2) เป็นเงินค่างานประเมิน (1) x (2)				2,803.74	1.0700		3,000.00

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายพงษ์สิทธิ์ รอดพิศดาร)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายทวีศักดิ์ อักษรกุล)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสุรชาติ จันทร์ทิพย์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน