



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร
เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลาง

ประกาศคณะกรรมการกำหนดราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคางานก่อสร้าง (ฉบับที่ ๕) ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และหนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐและเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (www.gprocurement.go.th) ของกรมบัญชีกลางนั้น

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร จะดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำซอย ๓๕ ต่อจากของเดิม ช่วงที่ ๔ หมู่ที่ ๓ ตำบลปากนคร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ราคากลางในการดำเนินการครั้งนี้ เป็นเงิน ๕๙๖,๓๒๔.๖๗ บาท (-ห้าแสนเก้าหมื่นหกพันสามร้อยยี่สิบสี่บาทหกสิบเจ็ดสตางค์-) สำหรับตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ตามแบบแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ แบบ บก.๐๑ และรายละเอียดการคำนวณราคากลาง ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

สั่ง ณ วันที่ ๑๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายสุรเชษฐ์ มุสิกทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
แนบท้าย ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร
เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลาง
โครงการ ก่อสร้างท่อระบายน้ำขอย ๓๕ ต่อจากของเดิม ช่วงที่ ๔ หมู่ที่ ๓ ตำบลปากนคร อำเภอ
เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างท่อระบายน้ำขอย ๓๕ ต่อจากของเดิม ช่วงที่ ๔ หมู่ที่ ๓
ตำบลปากนคร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๘๙,๐๐๐.- บาท (-ห้าแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป วางท่อระบายน้ำเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด ๐.๖๐ เมตร มอก.ชั้น ๓ จำนวน ๑๖๔ ท่อน พร้อมบ่อ
พัก จำนวน ๑๐ ลูก พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบ อบต.ปากนคร
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๕๙๖,๓๒๔.๖๗ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง (ตามเอกสารแนบท้าย)
 - ๖.๑ แบบ ปร.๔, ปร.๕ และ ปร.๖
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายคำนวน เสนจันทร์	ผู้อำนวยการกองช่าง	เป็น ประธานกรรมการ
๗.๒ นายทวีศักดิ์ อักษรกุล	นายช่างโยธาชำนาญงาน	เป็น กรรมการ
๗.๓ นายปานเพชร ทองปาน	นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน	เป็น กรรมการ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำขอย35ต่อจากของเดิมช่วงที่ 4 โดยทำการวางท่อระบายน้ำเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 0.60 ม. มอก.ชั้น3 จำนวน 164 ท่อนพร้อมบ่อพัก จำนวน10ลูก พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ จำนวน 2 ป้ายตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร

สถานที่ก่อสร้าง ม.3 ต.ปากนคร อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

สรุปประมาณราคาตามแบบฟอร์ม ปร.4 (ท.) จำนวน 1 แผ่น

ระยะทางตลอดสายทาง - เมตร ระยะทางดำเนินการ 174.00 เมตร

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.ปากนคร ที่ 281/2566

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
ก.	ประเภทงานทาง	423,228.96	1.4019	593,324.67	Factor F ผันตกชุก 2**
ข.	ประเภทงานทั่วไป	2,803.74	1.0700	3,000.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
ค.	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0.0%
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.0%
					- ระยะเวลาก่อสร้าง - วัน
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้าง			596,324.67	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			596,324.67	
	ตัวอักษร (-ห้าแสนเก้าหมื่นหกพันสามร้อยยี่สิบบาทหกสิบเจ็ดสตางค์-)				

* ความยาวของถนนตลอดโครงการก่อสร้าง 174.00 เมตร เฉลี่ยราคา .ม.ละ 3,427.15 บาท/ม

* คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคาค่าก่อสร้างนี้ และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลางจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

* วันที่ทำการประเมิน 7 สิงหาคม 2566 น้ำมันดีเซล B7, 32.00 - 32.59 บาท/ลิตร

* ราคาพื้นฐานวัสดุ เดือน กรกฎาคม 2566

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(นายค่านวน เสนจันทร์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ ฯ

(นายทวีศักดิ์ อักษรกุล)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ ฯ

(นายปานเพชร ทองปาน)

ตำแหน่ง นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ปร.4 (ท.)

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างทาง
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำซอย 35 ต่อจากของเดิม ช่วงที่ 4 โดยทำการวางท่อระบายน้ำเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 0.60 ม. มอก. ชั้น 3 จำนวน 164 ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน 10 ลูก พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ จำนวน 2 ป้าย ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร

สถานที่ก่อสร้าง ม.3 ต.ปากนคร อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.ปากนคร ที่ 281/2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง		Factor F	ราคากลาง (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม
ก.	ประเภทงานทาง							
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม		ตร.ม.	-	-	-	-	-
2	งานพื้นทางดินถม (ปรับแต่งคันทางเดิม)		ลบ.ม.	-	-	-	-	-
3	ทรายหยาบปิดหลังท่อ	113.40	ลบ.ม.	552.62	62,667.11	1.4019	774.72	87,853.02
4	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-
5	Expansion Joint SR.24 RB 19.00 มม.	-	ม.	-	-	-	-	-
6	Contraction Joint SR.24 RB 15.00 มม.	-	ม.	-	-	-	-	-
7	Longitudinal Joint SD.40 DB 16.00 มม.	-	ม.	-	-	-	-	-
8	หินคลุกปิดหลังท่อ	24.60	ลบ.ม.	463.28	11,396.69	1.4019	649.47	15,977.02
17	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	164.00	ม.	1,823.64	299,076.96	1.4019	2,556.56	419,275.99
18	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	-	ม.	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	-	ม.	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.20 x 1.00 ม. ชั้น 3	-	ม.	-	-	-	-	-
21	บ่อพักสำเร็จรูปพร้อมต่อปากและฝาปิด	10.00	ลูก	5,008.82	50,088.20	1.4019	7,021.86	70,218.65
22	งานตัดหญ้าข้างทาง	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-
9	หมวดงานอื่นๆ (ถ้ามี) เพื่อให้ครบถ้วนตามรูปแบบและรายการ	-	งาน	-	-	-	-	-
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง ; (1) FACTOR F กรณีฝนตกชุก 2 ; (2) เป็นเงินค่างานประเมิน (1) x (2)				423,228.96	1.4019		593,324.67
ข.	ประเภทงานทั่วไป							
1	งานเครื่องหมายจราจรเพื่อความปลอดภัยขณะก่อสร้าง	-	งาน	-	-	-	-	-
2	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 2 ป้าย	1.00	ชุด	2,803.74	2,803.74	1.0700	3,000.00	3,000.00
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง ; (1) FACTOR F กรณีฝนตกชุก 2 ; (2) เป็นเงินค่างานประเมิน (1) x (2)				2,803.74	1.0700		3,000.00
①	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง			=	2,803.74			
②	ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง			=	1.4019			

(ลงชื่อ)

(นายทวีศักดิ์ อักษรกุล)
นายช่างโยธา

ผู้ประมาณการ

หมายเหตุ ปริมาณงานที่แสดงไว้ในเอกสารบัญชี
แสดงปริมาณวัสดุอุปกรณ์และราคาก่อสร้างฉบับนี้
เป็นประมาณงาน โดยประมาณ เท่านั้น ปริมาณงานที่ถูกต้อง
ยึดถือปริมาณงานที่ดำเนินการก่อสร้างจริงตามรูปแบบ
รายการที่กำหนด ปริมาณงาน ที่คลาดเคลื่อน จากที่แสดงไว้
ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุเรียกร้องความเสียหายใดๆ
จากผู้ว่าจ้างไม่ได้

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำเลียบนซอย 35 ต่อจากของเดิมช่วงที่ 4

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ต.ปากนคร

ฝ่าย/กอง/ส่วน กองช่าง อบต.ปากนคร

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.ปากนคร ที่ 281/2566 เมื่อวันที่...7...เดือน...สิงหาคม.พ.ศ...2565....

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ	ค่าแรงงาน	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1	1.1 งานโครงสร้าง คสล.							
	- ป่อพักสำเร็จรูป ท่อขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.	1.00	ลูก	3,500.00	3,500.00		-	3,500.00
	- ทรายนทยาบ				-		-	-
	- คอนกรีตหยาบ				-		-	-
	- งานคอนกรีต ค2 (คอนกรีตผสมเสร็จรูปสี่เหลี่ยม 240 กก.	0.241	ลบ.ม.	2,616.82	630.65	306.00	73.75	704.40
	1.2 งานไม้แบบหล่อคอนกรีต	1.52	ตร.ม.	178.00	270.56	133.00	202.16	472.72
	1.3 งานเหล็กเสริมคอนกรีต							
	- RB 9 MM. (เส้น 7 %) 0.499 กก./ม.	10.34	กก.	26.50	274.01	3.30	34.12	308.13
	- ลวดผูกเหล็ก (คิต 30 กก./น้ำหนักเหล็ก 1 เมตริกตัน)	0.38	กก.	61.99	23.57	-	-	23.57
	- งานซ่อมแซมผิวจราจรพร้อมประสานระบบประปาเดิม				-		-	-
	รวมยอดยกไป ประ.5							5,008.82

หมายเหตุ

- ราคาค่าแรงงานอ้างอิงจาก บัญชีค่าแรงงาน / ค่าเงินค่าสำหรับภาระลดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับปรับปรุง 19 เดือนตุลาคม 2560
- กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

- ราคาวัสดุอ้างอิงมาจากพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราชประจำเดือน กรกฎาคม 2565

(ลงชื่อ).....

ประธานกรรมการ(ลงชื่อ).....

กรรมการ ฯ

(ลงชื่อ).....

(นายปานเพชร ทองปาน)

กรรมการ ฯ

(นายคำนวณ เสน่ห์จันทร์)

(นายพิศักดิ์ อักษรกุล)