



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร
เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลาง

ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง (ฉบับที่ ๕) ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และหนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุดที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐและเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (www.gprocurement.go.th) ของกรมบัญชีกลางนั้น

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร จะดำเนินการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำหน้าโรงเรียนวัดท่านคร ซอยหัวจาก หมู่ที่ ๔ ตำบลปากนคร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ราคากลางในการดำเนินการครั้งนี้ เป็นเงิน ๒๗๙,๘๖๘.๒๐ บาท (-สองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันแปดร้อยหกสิบแปดบาทยี่สิบสตางค์-) สำหรับตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ตามแบบแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ แบบ บก.๐๑ และรายละเอียดการคำนวณราคากลาง ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

สั่ง ณ วันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายสุรเชษฐ์ มุสิกทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
แนบท้าย ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร
เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลาง
โครงการ ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำหน้าโรงเรียนวัดท่านคร
ขอยืมจาก หมู่ที่ ๔ ตำบลปากนคร
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

๑. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำหน้าโรงเรียนวัดท่านคร ขอยืมจาก หมู่ที่ ๔
ตำบลปากนคร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒. เจ้าของโครงการ กองช่าง

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๘๓,๓๓๙.๕๒.- บาท (-สองแสนแปดหมื่นสามพันสามร้อยสามสิบเก้าบาทห้าสิบ
สองสตางค์-)

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๒๐ ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐
เมตร ระยะทาง ๓๒ เมตร พร้อมบ่อพัก จำนวน ๒ บ่อ พร้อมติดตั้งป้ายชั่วคราว ๑ ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑
ป้าย ตามแบบแปลน อบต.ปากนครกำหนด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๒๗๙,๘๖๘.๒๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง (ตามเอกสารแนบท้าย)

๑.๑ แบบ พร.๔, พร.๕

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑.๑ นายคำณวน เสนจันทร์	ผู้อำนวยการกองช่าง	เป็น ประธานกรรมการ
๑.๒ นายทวีศักดิ์ อักษรกุล	นายช่างโยธาชำนาญงาน	เป็น กรรมการ
๑.๓ นายปานเพชร ทองปาน	นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน	เป็น กรรมการ

แบบฟอร์มสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ปร.5

ส่วนราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย

กลุ่มงาน/งาน

งานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำหน้าโรงเรียนวัดท่านคร ซอยหัวจาก หมู่ที่ 4 ตำบลปากนคร โดยทำการ
ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 55.00 ม.หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 220.00 ตร.ม.
และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด Ø 0.60 เมตร ระยะทาง 32 เมตร พร้อมบ่อพักจำนวน 2 บ่อ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการฯ รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร

สถานที่ก่อสร้าง

ม.4 ต.ปากนคร อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

สรุปประมาณราคาตามแบบฟอร์ม ปร.4 (ท.) จำนวน 1 แผ่น

ผิวทาง กว้าง 4.00 เมตร

งานไหล่ทางหินคลุก กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร

ระยะทางตลอดสายทาง - เมตร ระยะทางดำเนินการ 55.00 เมตร

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.ปากนคร ที่ 634/2566

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
ก.	ประเภทงานทาง	197,003.13	1.4054	276,868.20	Factor F ผันตกชุก 2**
ข.	ประเภทงานทั่วไป	2,803.74	1.0700	3,000.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
ค.	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0.0%
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.0%
					- ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน
สรุป	รวมเป็นราคาก่อสร้าง			279,868.20	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			279,868.20	
ตัวอักษร (-สองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันแปดร้อยหกสิบแปดบาทยี่สิบสตางค์-)					

* ความยาวของถนนตลอดโครงการก่อสร้าง 55.00 เมตร เฉลี่ยราคา ตร.ม.ละ 1,272.13 บาท/ตร.ม.

* คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคาก่อสร้างนี้ และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลางจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

* วันที่ทำการประเมิน 1 ธันวาคม 2566 น้ำมันดีเซล 30.00 - 30.99 บาท/ลิตร

* ราคาพื้นฐานวัสดุ เดือน พฤศจิกายน 2566

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการฯ

(นายค่านวน เสนจินทร์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..... กรรมการ ฯ

(นายทวีศักดิ์ อักษรกุล)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)..... กรรมการ ฯ

(นายปานเพชร ทองปาน)

ตำแหน่ง นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ปร.4 (ท.)

กลุ่มงาน/งาน

งานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำหน้าโรงเรียนวัดท่านคร ขอยหัวจาก หมู่ที่ 4 ตำบลปากนคร โดยทำการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 55.00 ม.หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 220.00 ตร.ม. และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด Ø 0.60 เมตร ระยะทาง 32 เมตร พร้อมบ่อพักจำนวน 2 บ่อ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลปาก

สถานที่ก่อสร้าง

ม.4 ต.ปากนคร อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

ประมาณราคาโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.ปากนคร ที่ 634/2566

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง		Factor F	ราคากลาง (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม
ก.	ประเภทงานทาง							
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-
2	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	25.00	ตร.ม.	110.41	2,760.25	1.4054	155.17	3,879.26
3	งานชุดรื้อคันทางเดิมแล้วดทับ (หินคลุก)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-
4	งานตัดชั้นรูปคันทาง	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
5	งานพื้นทางดินถม (ซ่อมแซมปากท่อระบายน้ำทรุดตัวและไหลทางที่ชำรุด)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทางลูกรัง	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทางทรายถม (ปรับแต่งพื้นทางเดิม)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
8	งานรองพื้นทาง(หินคลุก)ปรับระดับ	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
9	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต หนา 0.05 ม.	11.00	ลบ.ม.	712.93	7,842.23	1.4054	1,001.95	11,021.47
10	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	220.00	ตร.ม.	445.45	97,999.00	1.4054	626.04	137,727.79
11	Expansion Joint SR.24 RB 19.00 มม.	4.00	ม.	164.08	656.32	1.4054	230.60	922.39
12	Contraction Joint SR.24 RB 15.00 มม.	16.00	ม.	87.27	1,396.32	1.4054	122.65	1,962.39
13	Longitudinal Joint SD.40 DB 16.00 มม.	-	ม.	-	-	-	-	-
14	งานไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.5 ม.	13.42	ลบ.ม.	459.63	6,168.23	1.4054	645.96	8,668.83
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	-	ม.	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	-	ม.	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	32.00	ม.	1,822.17	58,309.44	1.4054	2,560.88	81,948.09
18	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	-	ม.	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	-	ม.	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.20 x 1.00 ม. ชั้น 3	-	ม.	-	-	-	-	-
21	บ่อพักคสล.สำเร็จรูปสำหรับท่อ Ø 0.60 ม.พร้อมฝา	2.00	LS	5,367.54	10,735.09	1.4054	7,543.55	15,087.10
22	งานซ่อมแซมถนนและปรับแต่งเชิงลาดถนน	25.00	ตร.ม.	445.45	11,136.25	1.4054	626.04	15,650.89
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง ; (1) FACTOR F กรณีฝนตกชุก 2 ; (2) เป็นเงินค่างานประเมิน (1) x (2)				197,003.13	1.4054		276,868.19
ข.	ประเภทงานทั่วไป							
1	งานเครื่องหมายจราจรเพื่อความปลอดภัยขณะก่อสร้าง	-	งาน	-	-	-	-	-
2	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 2 ป้าย	1.00	ชุด	2,803.74	2,803.74	1.0700	3,000.00	3,000.00
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง ; (1) FACTOR F กรณีฝนตกชุก 2 ; (2) เป็นเงินค่างานประเมิน (1) x (2)				2,803.74	1.0700		3,000.00

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการฯ

(นายคำนวณ เสนจันทร์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..... กรรมการ ฯ

(นายทวีศักดิ์ อักษรกุล)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)..... กรรมการ ฯ

(นายปานเพชร ทองปาน)

ตำแหน่ง นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน