




ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร
เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลาง

ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง (ฉบับที่ ๕) ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และหนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุดที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐและเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (www.gprocurement.go.th) ของกรมบัญชีกลางนั้น

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร จะดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยนายเนิน หมู่ที่ ๕ ตำบลปากนคร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ราคากลางในการดำเนินการครั้งนี้ เป็นเงิน ๑๙๒,๘๖๗.๙๙ บาท (-หนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันแปดร้อยหกสิบเจ็ดบาทเก้าสิบเก้าสตางค์-) สำหรับตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างตามแบบแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ แบบ บก.๐๑ และรายละเอียดการคำนวณราคากลาง ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

สั่ง ณ วันที่ ๒๕ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๘


(นายสุรเชษฐ์ มุสิกอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
แนบท้าย ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร
เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลาง
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยนายพนิน หมู่ที่ ๕ ตำบลปากนคร
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

๑. โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยนายพนิน หมู่ที่ ๕ ตำบลปากนคร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๙๖,๐๐๐.- บาท (-หนึ่งแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน-)

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๖ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทาง
หินคลุกข้างละ ๐.๒๕ เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๖๔ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายชั่วคราว ๑ ป้าย และป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย ตามแบบแปลน อบต.ปากนครกำหนด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๑๙๖,๘๖๗.๙๙ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง (ตามเอกสารแนบท้าย)

๖.๑ แบบ ปร.๔, ปร.๕

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายพงศ์นรินทร์ รอดพิศดาร	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	เป็น ประธานกรรมการ
๗.๒ นายทวีศักดิ์ อักษรกุล	นายช่างโยธาชำนาญงาน	เป็น กรรมการ
๗.๓ นายสุรชาติ จันทร์ทิพย์	นายช่างโยธาชำนาญงาน	เป็น กรรมการ

แบบฟอร์มสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ปร.5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ช.ซอยนายพนิน หมู่ที่ 5 ตำบลปากนคร โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 4.00 ม. ยาว 66.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.25 ม. พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 264.00 ตร.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ จำนวน 2 ป้ายตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร

สถานที่ก่อสร้าง ม.5 ต.ปากนคร อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

สรุปประมาณราคาตามแบบฟอร์ม ปร.4 (ท.) จำนวน 1 แผ่น

ผิวทาง กว้าง 4.00 เมตร

งานไหล่ทางหินคลุก กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.25 เมตร

ระยะทางตลอดสายทาง 66.000 เมตร ระยะทางดำเนินการ 66.00 เมตร

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.ปากนคร ที่ 245/2568

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
ก.	ประเภทงานทาง	135,098.90	1.4054	189,867.99	Factor F ผนตทชช 2**
ข.	ประเภทงานทั่วไป	2,803.74	1.0700	3,000.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
ค.	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0.0%
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.0%
					- ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน
สรุป	รวมเป็นราคาก่อสร้าง			192,867.99	
	ตัวอักษร (-หนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันแปดร้อยหกสิบเจ็ดบาทเก้าสิบเก้าสตางค์-)				

* ความยาวของถนนตลอดโครงการก่อสร้าง 66.00 เมตร เฉลี่ยราคา ตร.ม.ละ 730.56 บาท/ตร.ม.

* คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคาก่อสร้างนี้ และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลางจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

* วันที่ทำการประเมิน พฤษภาคม 2568 น้ำมันดีเซล 32.34 บาท/ลิตร

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายทศนัศร รอดทิศาร)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายทวิศักดิ์ อักษรกุล)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสุรชาติ จันทร์ทิพย์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยนายเนิน หมู่ที่ 5 ตำบลปากนคร โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 4.00 ม. ยาว 66.00 ม.หนาเฉลี่ย 0.15 ม. โหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.25 ม. พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 264.00 ตร.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ จำนวน 2 ป้ายตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.ปากนคร ที่ 245/2568 สถานที่ก่อสร้าง ม.5 ต.ปากนคร อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง		Factor F	ราคากลาง (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม
ก.	ประเภทงานทาง							
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	297.00	ตร.ม.	1.82	540.54	1.4054	2.56	759.67
2	งานชุดรื้อผิวถนนเดิม	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-
3	งานชุดรื้อคันทางเดิมแล้วดทับ (หินคลุก)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
5	งานพื้นทางดินถม	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทางหินคลุก	44.55	ลบ.ม.	443.66	19,765.05	1.4054	623.52	27,777.80
7	งานพื้นทางทรายถม (ปรับแต่งพื้นทางเดิม)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
8	งานทรายถมหลังท่อ	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
9	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต หนา 0.05 ม.	13.20	ลบ.ม.	507.57	6,699.92	1.4054	713.34	9,416.07
10	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	264.00	ตร.ม.	392.03	103,495.92	1.4054	550.96	145,453.17
11	Expansion Joint SR.24 RB 19.00 มม.	4.00	ม.	160.59	642.36	1.4054	225.69	902.77
12	Contraction Joint SR.24 RB 15.00 มม.	24.00	ม.	81.61	1,958.64	1.4054	114.69	2,752.67
13	Longitudinal Joint SD.40 DB 16.00 มม.	-	ม.	-	-	-	-	-
14	งานโหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.25 ม.	4.50	ลบ.ม.	443.66	1,996.47	1.4054	623.52	2,805.84
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	-	ม.	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	-	ม.	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	-	ม.	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	-	ม.	-	-	-	-	-
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง ; (1) FACTOR F กรณีฝนตกชุก 2 ; (2) เป็นเงินค่างานประเมิน (1) x (2)				135,098.90	1.4054		189,867.99
ข.	ประเภทงานทั่วไป							
1	งานเครื่องหมายจราจรเพื่อความปลอดภัยขณะก่อสร้าง	-	งาน	-	-	-	-	-
2	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ จำนวน 2 ป้าย	1.00	ชุด	2,803.74	2,803.74	1.0700	3,000.00	3,000.00
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง ; (1) FACTOR F กรณีฝนตกชุก 2 ; (2) เป็นเงินค่างานประเมิน (1) x (2)				2,803.74	1.0700		3,000.00

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายพงษ์วิทย์ รอดพิศดาร)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวิศักดิ์ อักษรกุล)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสุรชาติ จันทร์ทิพย์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน