



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร
เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลาง

.....
ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ และหนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว ๔๕๓ ลว ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐและเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (www.gprocurement.go.th) ของกรมบัญชีกลางนั้น

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร จะดำเนินการจัดจ้างโครงการยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยร่วมพัฒนา ซอย ๓ หมู่ที่ ๖ ตำบลปากนคร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ราคากลางในการดำเนินการครั้งนี้ เป็นเงิน ๑๗๓,๘๔๖.๘๓ บาท (-หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสามพันแปดร้อยสี่สิบหกบาทแปดสิบสามสตางค์-) สำหรับตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ตามแบบแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ แบบ บก.๐๑ และรายละเอียดการคำนวณราคากลาง ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

สั่ง ณ วันที่ ๒๐ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายทรงศักดิ์ มุสิกทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
แนบท้าย ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร
เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลาง
โครงการ ยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยร่วมพัฒนา ซอย ๓ หมู่ที่ ๖ ตำบลปากนคร
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

๑. ชื่อโครงการ ยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยร่วมพัฒนา ซอย ๓ หมู่ที่ ๖ ตำบลปากนคร
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๖๔,๗๐๐.- บาท (-หนึ่งแสนหกหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน-)

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร และลงดินถมยกระดับจำนวน ๖๐ ลูกบาศก์เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๒๕ เมตร และติดตั้งป้ายชั่วคราว ๑ ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย ตามแบบแปลน อบต.ปากนครกำหนด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๑๗๓,๘๔๖.๘๓ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง (ตามเอกสารแนบท้าย)

๑.๑ แบบ ปร.๔, ปร.๕ และ ปร.๖

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑.๑ นายคำนวณ เสนจันทร์	ผู้อำนวยการกองช่าง	เป็น ประธานกรรมการ
๑.๒ นายกิตติพงษ์ ชุมศรี	นายช่างโยธาอาวุโส	เป็น กรรมการ
๑.๓ นายทวีศักดิ์ อักษรกุล	นายช่างโยธาชำนาญงาน	เป็น กรรมการ

แบบฟอร์มสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ปร.5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยร่วมพัฒนาซอย 3 หมู่ที่ 6 โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตรและลงดินถมยกระดับ จำนวน 60 ลบ.ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 240.00 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก ข้างละ 0.25 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ฯ รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร จำนวน 2 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง ม.6 ต.ปากนคร อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

สรุปประมาณราคาตามแบบฟอร์ม ปร.4 (ท.) จำนวน 1 แผ่น

ระยะทางตลอดสายทาง - เมตร ระยะทางดำเนินการ 80.00 เมตร

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.ปากนคร ที่ 194/2565

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
ก.	ประเภทงานทาง	122,173.08	1.3984	170,846.83	Factor F ผันตกชุก 2**
ข.	ประเภทงานทั่วไป	2,803.74	1.0700	3,000.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
ค.	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0.0%
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.0%
					- ระยะเวลาก่อสร้าง - วัน
สรุป	รวมเป็นราคาก่อสร้าง			173,846.83	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			173,846.83	
	ตัวอักษร (-หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสามพันแปดร้อยสี่สิบหกบาทแปดสิบสามสตางค์-)				

* ความยาวของถนนตลอดโครงการก่อสร้าง 80.00 เมตร เฉลี่ยราคา ตร.ม.ละ 724.36 บาท/ตร.ม.

* คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคาก่อสร้างนี้ และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลางจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

* วันที่ทำการประเมิน 9 พฤษภาคม 2565 น้ำมันดีเซล B7, 32.00 - 32.99 บาท/ลิตร

* ราคาพื้นฐานวัสดุ เดือน กุมภาพันธ์ 2564

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการฯ

(นายคำนวณ เสนจันทร์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..... กรรมการ ฯ

(นายกิตติพงษ์ ชุมศรี)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ)..... กรรมการ ฯ

(นายทวีศักดิ์ อักษรกุล)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ปร.4 (ท.)

กลุ่มงาน/งาน

งานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

โครงการยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยร่วมพัฒนาซอย 3 หมู่ที่ 6 โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตรและลงดินถมยกระดับ จำนวน 60 ลบ.ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 240.00 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก ข้างละ 0.25 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ฯ รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร จำนวน 2 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง

ม.3 ต.ปากนคร อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

ประมาณราคาโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.ปากนคร ที่ 194/2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง		Factor F	ราคากลาง (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม
ก.	ประเภทงานทาง							
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม		ตร.ม.	-	-	-	-	-
2	งานพื้นทางดินถม (ยกระดับ)	60.00	ลบ.ม.	256.37	15,382.20	1.3984	358.51	21,510.47
3	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต หนา 0.05 ม.	12.00	ลบ.ม.	552.62	6,631.44	1.3984	772.78	9,273.41
4	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	240.00	ตร.ม.	386.33	92,719.20	1.3984	540.24	129,658.53
5	Expansion Joint SR.24 RB 19.00 มม.	3.00	ม.	184.16	552.48	1.3984	257.53	772.59
6	Contraction Joint SR.24 RB 15.00 มม.	18.00	ม.	94.39	1,699.02	1.3984	131.99	2,375.91
7	Longitudinal Joint SD.40 DB 16.00 มม.	-	ม.	-	-	-	-	-
8	งานไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.25 ม.	11.20	ลบ.ม.	463.28	5,188.74	1.3984	647.85	7,255.93
9	หมวดงานอื่นๆ (ถ้ามี) เพื่อให้ครบถ้วนตามรูปแบบและรายการ	-	งาน	-	-	-	-	-
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง ; (1)				122,173.08			
	FACTOR F กรณีฝนตกชุก 2 ; (2)					1.3984		
	เป็นเงินค่างานประเมิน (1) x (2)							170,846.83
ข.	ประเภทงานทั่วไป							
1	งานเครื่องหมายจราจรเพื่อความปลอดภัยขณะก่อสร้าง	-	งาน	-	-	-	-	-
2	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 2 ป้าย	1.00	ชุด	2,803.74	2,803.74	1.0700	3,000.00	3,000.00
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง ; (1)				2,803.74			
	FACTOR F กรณีฝนตกชุก 2 ; (2)					1.0700		
	เป็นเงินค่างานประเมิน (1) x (2)							3,000.00

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการฯ

(นายคำนวณ เสนจันทร์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..... กรรมการ ฯ

(นายทวีศักดิ์ อักษรกุล)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)..... กรรมการ ฯ

(นายกิตติพงษ์ ขุมศรี)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส