



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร
เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลาง

.....
ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ และหนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว ๔๕๓ ลว ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐและเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (www.gprocurement.go.th) ของกรมบัญชีกลางนั้น

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร จะดำเนินการจัดจ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตถนนนางพระยา-โคกข่อย (บริเวณ รพ.สต.บ้านโคกข่อย) หมู่ที่ ๔ ตำบลปากนคร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ราคากลางในการดำเนินการครั้งนี้ เป็นเงิน ๙๕๓,๓๘๗.๕๑ บาท (-เก้าแสนห้าหมื่นสามพันสามร้อยแปดสิบเจ็ดบาทห้าสิบบเอ็ดสตางค์-) สำหรับตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ตามแบบแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ แบบ บก.๐๑ และรายละเอียดการคำนวณราคากลาง ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ฉบับนี้

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

สั่ง ณ วันที่ ๑๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายทรงศักดิ์ มุสิกทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
แบบท้าย ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร
เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลาง
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนนางพระยา-โคกข่อย (บริเวณ รพ.สต.บ้านโคกข่อย)
หมู่ที่ ๔ ตำบลปากนคร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนนางพระยา-โคกข่อย (บริเวณ รพ.สต.บ้านโคกข่อย) หมู่ที่ ๔ ตำบลปากนคร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙๙๑,๐๐๐.- บาท (-เก้าแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๐๐๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบ อบต.ปากนคร
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๙๕๓,๓๘๗.๕๑ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง (ตามเอกสารแนบท้าย)
 - ๖.๑ แบบ ปร.๔, ปร.๕ และ ปร.๖
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายคำนวณ เสนจันทร์	ผู้อำนวยการกองช่าง	เป็น ประธานกรรมการ
๗.๒ นายกิตติพงษ์ ชุมศรี	นายช่างโยธาอาวุโส	เป็น กรรมการ
๗.๓ นายปานเพชร ทองปาน	นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน	เป็น กรรมการ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนนางพระยา - โคกข่อย (บริเวณ รพ.สต.บ้านโคกข่อย) หมู่ที่ 4 ตำบลปากนคร โดยทำการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 4.00 ม. ยาว 300.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,200.00
ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 2 ป้าย ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบล
ปากนคร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ต.ปากนคร อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

สรุปประมาณราคาตามแบบฟอร์ม ปร.4 (ท.) จำนวน 1 แผ่น

ผิวทาง กว้าง 4.00 เมตร

งานไหล่ทางหินคลุก กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร

ระยะทางตลอดสายทาง

- เมตร ระยะทางดำเนินการ 300.00 เมตร

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
ก.	ประเภทงานทาง	679,481.92	1.3984	950,187.51	Factor F ผันตกชุก 2**
ข.	ประเภทงานทั่วไป	2,990.66	1.0700	3,200.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
ค.	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0.0%
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.0%
					- ระยะเวลาก่อสร้าง - วัน
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้าง			953,387.51	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			953,387.51	
ตัวอักษร (-) แก้วแสนห้าหมื่นสามพันสามร้อยแปดสิบเจ็ดบาทห้าสิบเอ็ดสตางค์-					

* ความยาวของถนนตลอดโครงการก่อสร้าง 300.00 เมตร เฉลี่ยราคา ตร.ม.ละ 794.48 บาท/ตร.ม.

* คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคาค่าก่อสร้างนี้ และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลางจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

* วันที่ทำการประเมิน 4 สิงหาคม 2565, ราคาน้ำมันโซล่า ณ อำเภอเมืองเฉลี่ย B7 ที่ 35.00 - 35.99 บาท/ลิตร

* ราคาพื้นฐานวัสดุ เดือน มิถุนายน, กรกฎาคม 2565

* พิกัดที่ตั้ง N8.43589989,E100.01305912

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการฯ

(นายคำนวณ เสนจันทร์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..... กรรมการ ฯ

(นายกิตติพงษ์ ชุมศรี)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ)..... กรรมการ ฯ

(นายปานเพชร ทองปาน)

ตำแหน่ง นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ปร.4 (ท.)

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนนางพระยา - โคกข่อย (บริเวณ รพ.สต.บ้านโคกข่อย) หมู่ที่ 4 ตำบลปากนคร โดยทำการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 4.00 ม. ยาว 300.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,200.00 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 2 ป้าย ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลปากนคร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.ปากนคร ที่ 327/2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง		Factor F	ราคากลาง (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม
ก.	ประเภทงานทาง							
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	1,500.00	ตร.ม.	1.85	2,775.00	1.3984	2.59	3,880.56
2	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	80.00	ตร.ม.	110.97	8,877.60	1.3984	155.18	12,414.44
3	งานตัดชั้นรูปคันทาง	132.00	ลบ.ม.	79.86	10,541.52	1.3984	111.68	14,741.26
4	งานปรับระดับเชื่อมทางพื้นทางหินคลุก	20.00	ลบ.ม.	468.75	9,375.00	1.3984	655.50	13,110.00
5	งานพื้นทางหินปูนซ่อมปรับระดับ ผิวจราจรถนน คสล. เดิมทรุดตัว	36.00	ลบ.ม.	468.75	16,875.00	1.3984	655.50	23,598.00
6	งานพื้นทางหินคลุกปรับแต่งพื้นทางไหล่ทาง พร้อมบดทับ	132.00	ลบ.ม.	468.75	61,875.00	1.3984	655.50	86,526.00
7	งานทราयरองใต้ผิวทางคอนกรีต หนา 0.05 ม.	60.00	ลบ.ม.	561.94	33,716.40	1.3984	785.82	47,149.01
8	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	1,220.00	ตร.ม.	390.96	476,971.20	1.3984	546.72	666,996.53
9	Expansion Joint SR.24 RB 19.00 มม.	20.00	ม.	180.02	3,600.40	1.3984	251.74	5,034.80
10	Contraction Joint SR.24 RB 15.00 มม.	96.00	ม.	95.05	9,124.80	1.3984	132.92	12,760.12
11	งานไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.5 ม.	72.00	ลบ.ม.	468.75	33,750.00	1.3984	655.50	47,196.00
12	งานซ่อมแซม, ซุดย้าย, วางแนวท่อประปา, และอื่นๆ	1.00	Ls.	12,000.00	12,000.00	1.3984	16,780.80	16,780.80
13	หมวดงานอื่นๆ (ถ้ามี) เพื่อให้ครบถ้วนตามรูปแบบและรายการ	-	งาน	-	-	-	-	-
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง ; (1)				679,481.92			
	FACTOR F กรณีฝนตกชุก 2 ; (2)					1.3984		
	เป็นเงินค่างานประเมิน (1) x (2)							950,187.51
ข.	ประเภทงานทั่วไป							
1	งานเครื่องหมายจราจรเพื่อความปลอดภัยขณะก่อสร้าง	1.00	งาน	186.92	186.92	1.0700	200.00	200.00
2	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 2 ป้าย	1.00	ชุด	2,803.74	2,803.74	1.0700	3,000.00	3,000.00
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง ; (1)				2,990.66			
	FACTOR F กรณีฝนตกชุก 2 ; (2)					1.0700		
	เป็นเงินค่างานประเมิน (1) x (2)							3,200.00

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการฯ

(นายค่านวน เสนจันทร์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..... กรรมการ ฯ

(นายกิตติพงษ์ ชุมศรี)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ)..... กรรมการ ฯ

(นายปานเพชร ทองปาน)

ตำแหน่ง นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน