



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร
เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลาง

.....
ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ และหนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว ๔๕๓ ลว ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐและเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (www.gprocurement.go.th) ของกรมบัญชีกลางนั้น

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร จะดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขอยแสนสวย ๓ หมู่ที่ ๒ ตำบลปากนคร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ราคากลางในการดำเนินการครั้งนี้ เป็นเงิน ๑,๒๒๒,๐๓๒.๗๓ บาท (-หนึ่งล้านสองแสนสองหมื่นสองพันสามสิบสองบาทเจ็ดสิบสามสตางค์-) สำหรับตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ตามแบบแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ แบบ บก.๐๑ และรายละเอียดการคำนวณราคากลาง ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

สั่ง ณ วันที่ ๑๙ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายทรงศักดิ์ มุสิกอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
แนบท้าย ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร
เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลาง
โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขอยแสนสวย ๓ หมู่ที่ ๒ ตำบลปากนคร
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขอยแสนสวย ๓ หมู่ที่ ๒ ตำบลปากนคร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๑๕๖,๐๐๐.- บาท (-หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน-)

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กทั้ง ๒ ข้าง กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบ อบต.ปากนคร

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๑,๒๒๒,๐๓๒.๗๓ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง (ตามเอกสารแนบท้าย)

๖.๑ แบบ ปร.๔, ปร.๕ และ ปร.๖

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายคำนวน แสนจันทร์	ผู้อำนวยการกองช่าง	เป็น ประธานกรรมการ
๗.๒ นายกิตติพงษ์ ชุมศรี	นายช่างโยธาอาวุโส	เป็น กรรมการ
๗.๓ นายปานเพชร ทองปาน	นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน	เป็น กรรมการ

แบบฟอร์มสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ปร.5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขอยแสนสวย 3 หมู่ที่ 2 โดยทำการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กทั้ง 2 ข้าง กว้างข้างละ 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 250.00 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 2 ป้าย ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร

สถานที่ก่อสร้าง ม.2 ต.ปากนคร อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

สรุปประมาณราคาตามแบบฟอร์ม ปร.4 (ท.) จำนวน 1 แผ่น

ผิวทาง กว้าง - เมตร
งานวางระบายน้ำค.ส.ล. กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร
ระยะทางตลอดสายทาง - เมตร ระยะทางดำเนินการ 250.00 เมตร

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.ปากนคร ที่ 324/2565

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
ก.	ประเภทงานทาง	871,733.93	1.3984	1,219,032.73	Factor F ผันตกชุก 2**
ข.	ประเภทงานทั่วไป	2,803.74	1.0700	3,000.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
ค.	ประเภทงานอาคาร	-	-	-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0.0%
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.0%
					- ระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน
สรุป	รวมเป็นราคาก่อสร้าง			1,222,032.73	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			1,222,032.73	
	ตัวอักษร (-หนึ่งล้านสองแสนสองหมื่นสองพันสามสิบสองบาทเจ็ดสิบสามสตางค์-)				

* ความยาวของถนนตลอดโครงการก่อสร้าง 250.00 เมตร เฉลี่ยราคา เมตรละ 4,888.13 บาท/ตร.ม.

* คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคาก่อสร้างนี้ และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลางจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

* วันที่ทำการประเมิน 8 สิงหาคม 2565 น้ำมันดีเซล 35.00 - 35.99 บาท/ลิตร

* ราคาค่าวัสดุอ้างอิงมาจากพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราชประจำเดือนกรกฎาคม 2565

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการฯ

(นายคำนวณ เสนจันทร์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..... กรรมการ ฯ

(นายกิตติพงษ์ ชุมศรี)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ)..... กรรมการ ฯ

(นายปานเพชร ทองปาน)

ตำแหน่ง นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ปร.4 (ท.)

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขอยแสนสวย 3 หมู่ที่ 2 โดยทำการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กทั้ง 2 ข้าง กว้างข้างละ 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 250.00 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 2 ป้าย ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร

สถานที่ก่อสร้าง ม.2 ต.ปากนคร อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.ปากนคร ที่ 324/2565 วันที่ทำการประเมิน 8 สิงหาคม 2565

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง		Factor F	ราคากลาง (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม
ก.	ประเภทงานทาง							
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ (ลูกรัง)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ (หินคลุก)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
5	งานรองพื้นทางดินถม แหล่งภายนอกโครงการ	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทางลูกรัง	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทางทรายถม (ปรับแต่งพื้นทางเดิม)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
8	งานพื้นทางหินคลุก(ซ่อมแซมเฉพาะจุด)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
9	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต หนา 0.05 ม.	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
10	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-
11	Expansion Joint SR.24 RB 19.00 มม.	-	ม.	-	-	-	-	-
12	Contraction Joint SR.24 RB 15.00 มม.	-	ม.	-	-	-	-	-
13	Longitudinal Joint SD.40 DB 16.00 มม.	-	ม.	-	-	-	-	-
14	งานไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.5 ม.	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	-	ม.	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	-	ม.	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	-	ม.	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	-	ม.	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	-	ม.	-	-	-	-	-
21	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.20 x 1.00 ม. ชั้น 3	-	ม.	-	-	-	-	-
22	งานวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 0.50 ม. สูง 0.50 ม.	250.00	ม.	3,486.94	871,733.93	1.3984	4,876.13	1,219,032.73
23	งานตัดหญ้าข้างทาง	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-
24	หมวดงานอื่นๆ (ถ้ามี) เพื่อให้ครบถ้วนตามรูปแบบและรายการ	-	งาน	-	-	-	-	-
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง ; (1)				871,733.93			
	FACTOR F กรณีฝนตกชุก 2 ; (2)					1.3984		
	เป็นเงินค่างานประเมิน (1) x (2)							1,219,032.72
ข.	ประเภทงานทั่วไป							
1	งานเครื่องหมายจราจรเพื่อความปลอดภัยขณะก่อสร้าง	-	งาน	-	-	-	-	-
2	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 2 ป้าย	1.00	ชุด	2,803.74	2,803.74	1.0700	3,000.00	3,000.00
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง ; (1)				2,803.74			
	FACTOR F กรณีฝนตกชุก 2 ; (2)					1.0700		
	เป็นเงินค่างานประเมิน (1) x (2)							3,000.00

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการฯ

(นายคำนวณ แสนจันทร์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..... กรรมการ ฯ

(นายกิตติพงษ์ ชุมศรี)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ)..... กรรมการ ฯ

(นายปานเพชร ทองปาน)

ตำแหน่ง นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน

ประมาณราคาก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำขอบแอสฟัลต์ 3 หมู่ที่ 2
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ต.ปากนคร

ฝ่าย/กอง/ส่วน กองช่าง อบต.ปากนคร

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.ปากนคร ที่ 324/2565

แบบเลขที่...../.....

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	1.1 งานโครงสร้าง คสล./ม.								
	- งานดินลู(เพื่อคั่นพื้น 30%)	1.274	ลบ.ม.	-	-	125.00	159.25	159.25	
	- ทราดยาบ	0.14	ลบ.ม.	543.28	76.06	391.00	54.74	130.80	
	- คอนกรีตยาบ	0.07	ลบ.ม.	1,834.06	128.38	391.00	27.37	155.75	
	- งานคอนกรีต ค2 (คอนกรีตรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม.)	0.328	ลบ.ม.	2,082.07	682.92	391.00	128.25	811.17	
	1.2 งานไม้แบบหล่อคอนกรีต	2.60	ตร.ม.	325.00	845.00	133.00	345.80	1,190.80	
	1.3 งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- RB 9 MM. (เนื้อ 7 %) 0.499 กก./ม.	25.35	กก.	28.66	726.43	4.10	103.94	830.36	
	- ลวดผูกเหล็ก(คัต 30 กก./น้ำหนักเหล็ก 1 เมตร/คัต)	0.76	กก.	64.17	48.80	-	-	48.80	
	- งานซ่อมแซมผิวจราจรพร้อมประสานระบบประปาเดิม	1.00	เมตร	160.00	160.00	-	-	160.00	
	รวมยอดยกไป ปร.4(ท.)							3,486.94	

หมายเหตุ
- ราคาค่าแรงงานอ้างอิงมาจาก บัญชีค่าแรงงาน / ค่าเงินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคาก่อสร้าง ฉบับปรับปรุง 19 เดือนตุลาคม 2560 กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
- วันที่ทำการประเมิน 8 สิงหาคม 2565 น้ำมันดีเซล 35.00 - 35.99 บาท/ลิตร
- ราคาวัสดุอ้างอิงมาจากพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราชประจำเดือนกรกฎาคม 2565

(ลงชื่อ).....

(นายคำนวณ เสนจันทร์)

ประธานกรรมการฯ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....

กรรมการฯ

(ลงชื่อ).....

กรรมการฯ

(นายกิตติพงษ์ ชุมศรี)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

(นายปานเพชร ทองปาน)

ตำแหน่ง นายช่างเขียนแบบชำนาญาน