




ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร
เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลาง

ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง (ฉบับที่ ๕) ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และหนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุดที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐและเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (www.gprocurement.go.th) ของกรมบัญชีกลางนั้น

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร จะดำเนินการจัดจ้างโครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตขอยพุทธชาติ หมู่ที่ ๒ ตำบลปากนคร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ราคากลางในการดำเนินการครั้งนี้ เป็นเงิน ๒๕๙,๘๕๖.๔๔ บาท (-สองแสนห้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยห้าสิบบาทสี่สิบลีสี่สตางค์-) สำหรับตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ตามแบบแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ แบบ บก.๐๑ และรายละเอียดการคำนวณราคากลาง ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

สั่ง ณ วันที่ ๖ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙


(นายสุรเชษฐ์ มุสิกทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
แบบท้าย ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร
เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลาง
โครงการ ซ่อมแซมแอสฟัลต์ติกคอนกรีตขอยพุทธชาติ (ถนนพัฒนาการคูขวาง ๔๕) หมู่ที่ ๒
ตำบลปากนคร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

๑. โครงการ ซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตขอยพุทธชาติ (ถนนพัฒนาการคูขวาง ๔๕) หมู่ที่ ๒ ตำบลปากนคร
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๕๙,๘๕๖.๔๔.- บาท (-สองแสนห้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยห้าสิบบาทสี่สิบสี่
สตางค์-)

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ทำการปูทับถนนด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จุดที่ ๑ กว้างเฉลี่ย ๖ เมตร ยาว ๑๐ เมตร จุดที่ ๒
กว้างเฉลี่ย ๒ เมตร ยาว ๑๘ เมตร จุดที่ ๓ กว้างเฉลี่ย ๕.๕๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๕๓๖ ตาราง
เมตร

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๒๕๙,๘๕๖.๔๔ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง (ตามเอกสารแนบท้าย)

๖.๑ แบบ ปร.๔, ปร.๕

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายพงศ์นริศ รอดพิศดาร	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	เป็น ประธานกรรมการ
๗.๒ นายทวีศักดิ์ อักษรกุล	นายช่างโยธาชำนาญงาน	เป็น กรรมการ
๗.๓ นายสุรชาติ จันทรทิพย์	นายช่างโยธาชำนาญงาน	เป็น กรรมการ

แบบฟอร์มสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ปร.5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีตซอยพุทธชาด (ถนนพัฒนาการคูขวาง 45) หมู่ที่ 2 ตำบลปากนคร โดยทำการปูทับถนนด้วย
แอสฟัลติกคอนกรีต จุดที่ 1 กว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ยาว 10 เมตร จุดที่ 2 กว้างเฉลี่ย 2.00 เมตร ยาว 18 เมตร จุดที่ 3 กว้างเฉลี่ย 5.50 เมตร
ยาว 80 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 536 ตารางเมตร ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลปากนครกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลปากนคร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

สรุปประมาณราคาแบบฟอร์ม ปร.4 (ท.) จำนวน 1 แผ่น

ผิวทาง กว้าง - เมตร

งานไหล่ทางหินคลุก กว้างเฉลี่ยข้างละ - เมตร

ระยะทางตลอดสายทาง - เมตร ระยะทางดำเนินการ 108.00 เมตร

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคา

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
ก.	ประเภทงานทาง	184,898.56	1.4054	259,856.44	Factor F ผันตกชุก 2**
ข.	ประเภทงานทั่วไป	-	-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
ค.	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0.0%
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.0%
					- ระยะเวลาก่อสร้าง 30 วัน
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			259,856.44	
	ตัวอักษร (-สองแสนห้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยห้าสิบลบาทสี่สิบสี่สตางค์-)				

* ความยาวของถนนตลอดโครงการก่อสร้าง 108 เมตร เฉลี่ยราคา ตร.ม.ละ 494.02 บาท/ตร.ม.

* คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคาก่อสร้างนี้ และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลางจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

* วันที่ทำการประเมิน มีนาคม 2569 น้ำมันดีเซลเฉลี่ย 30.50 บาท/ลิตร

* ราคาพื้นฐานวัสดุ เดือน มกราคม 2569

(ลงชื่อ)

(นายพงษ์นรินทร์ รอดพิศดาร)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายทวีศักดิ์ อักษรกุล)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายสุรชาติ จันทร์ทิพย์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตซอยพุทธชาด (ถนนพัฒนาการคูขวาง 45) หมู่ที่ 2 ตำบลปากนคร โดยทำการปูทับถนนด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต
จุดที่ 1 กว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ยาว 10 เมตร จุดที่ 2 กว้างเฉลี่ย 2.00 เมตร ยาว 18 เมตร จุดที่ 3 กว้างเฉลี่ย 5.50 เมตร ยาว 80 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า
536 ตารางเมตร ตามต้องการบริหารส่วนตำบลปากนครกำหนด

ประมาณราคาโดย นายสุชาติ จันทร์ทิพย์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลปากนคร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง		Factor F	ราคากลาง (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม
ก.	ประเภทงานทาง							
1	งาน Tack Coat	536.00	ตร.ม.	16.94	9,079.84	1.4054	23.81	12,760.81
2	งาน Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-
3	แอสฟัลต์ติกคอนกรีต	536.00	ตร.ม.	328.02	175,818.72	1.4054	461.00	247,095.63
4	งานเส้นจราจรขาว เหลือง	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง ; (1) FACTOR F กรณีฝนตกชุก 2 ; (2) เป็นเงินค่างานประเมิน (1) x (2)				184,898.56	1.4054		259,856.44
ข.	ประเภทงานทั่วไป							
1	งานเครื่องหมายจราจรเพื่อความปลอดภัยขณะก่อสร้าง	-	งาน	-	-	-	-	-
2	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	ชุด	-	-	-	-	-
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง ; (1) FACTOR F กรณีฝนตกชุก 2 ; (2) เป็นเงินค่างานประเมิน (1) x (2)				-	-		-