



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร
เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลาง

ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง (ฉบับที่ ๕) ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และหนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุดที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐและเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (www.gprocurement.go.th) ของกรมบัญชีกลางนั้น

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร จะดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยคันธงสามัคคี ๙ ต่อจากของเดิม หมู่ที่ ๕ ตำบลปากนคร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ราคากลางในการดำเนินการครั้งนี้ เป็นเงิน ๔๗๒,๐๔๓.๖๒ บาท (-สี่แสนเจ็ดหมื่นสองพันสี่สิบบาทหกสิบสองสตางค์-) สำหรับตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ตามแบบแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ แบบ บก.๐๑ และรายละเอียดการคำนวณราคากลาง ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ฉบับนี้

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

สั่ง ณ วันที่ ๒๔ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายสุรเชษฐ์ มุสิกทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
แนบท้าย ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร
เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลาง
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยคันธงสามัคคี ๙ ต่อจากของเดิม หมู่ที่ ๕
ตำบลปากนคร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช**

๑. โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยคันธงสามัคคี ๙ ต่อจากของเดิม หมู่ที่ ๕ ตำบลปากนคร
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๖๗,๙๐๐.- บาท (-สี่แสนหกหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน-)

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๕๐ ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๒๕ เมตร ตามแบบแปลน อบต.ปากนครกำหนด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๔๗๒,๐๔๓.๖๒ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง (ตามเอกสารแนบท้าย)

๖.๑ แบบ ปร.๔, ปร.๕

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายพงศ์นคร รอดพิศดาร	วิศวกรโยธาชำนาญการ	เป็น ประธานกรรมการ
๗.๒ นายวศิน สินธุพาสี	นายช่างโยธาอาวุโส	เป็น กรรมการ
๗.๓ นายสุรชาติ จันทร์ทิพย์	นายช่างโยธาชำนาญงาน	เป็น กรรมการ

แบบฟอร์มสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ปร.5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยคันธงสามัคคี 9 ต่อจากของเดิม หมู่ที่ 5 โดยทำการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร
กว้าง 3.00 ม. ยาว 250.00 ม. หน้าเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 750.00 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.25 ม.
ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร

สถานที่ก่อสร้าง ม.5 ต.ปากนคร อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

สรุปประมาณราคาตามแบบฟอร์ม ปร.4 (ท.) จำนวน 1 แผ่น

ผิวทาง กว้าง 3.00 เมตร

งานไหล่ทางหินคลุก กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.25 เมตร

ระยะทางตลอดสายทาง - เมตร ระยะทางดำเนินการ 250.00 เมตร

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.ปากนคร ที่ 118/2569

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
ก.	ประเภทงานทาง	335,878.48	1.4054	472,043.62	Factor F ผันตกชุก 2**
ข.	ประเภทงานทั่วไป	-	-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
ค.	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0.0%
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.0%
					- ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน
สรุป	รวมเป็นราคาก่อสร้าง			472,043.62	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			472,043.62	
ตัวอักษร (-สี่แสนเจ็ดหมื่นสองพันสี่สิบสามบาทหกสิบสองสตางค์-)					

* ความยาวของถนนตลอดโครงการก่อสร้าง 250.00 เมตร เฉลี่ยราคา ตร.ม.ละ 629.39 บาท/ตร.ม.

* คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคาก่อสร้างนี้ และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลางจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

* วันที่ทำการประเมิน เมษายน 2569 น้ำมันดีเซล 41.70 บาท/ลิตร

* ราคพื้นฐานวัสดุ เดือน มีนาคม 2569

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายพงศ์วิศว์ รอดพิศตร)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวสิน สันสุพาธิ์)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสุรชาติ ชันทรทิพย์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยคันธงสามัคคี 9 ต่อจากของเดิม หมู่ที่ 5 โดยทำการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 3.00 ม. ยาว 250.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 750.00 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.25 ม. ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.ปากนคร ที่ 118/2569 สถานที่ก่อสร้าง ม.5 ต.ปากนคร อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง		Factor F	ราคากลาง (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม
ก.	ประเภทงานทาง							
1	งานปรับเกลี้ยแต่งคันทางเดิม	750.00	ตร.ม.	1.93	1,447.50	1.4054	2.71	2,034.32
2	งานขุดหรือผิวถนนเดิม	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-
3	งานขุดหรือวางระบายน้ำเดิม	-	เมตร	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
5	งานยกกระดับพื้นทางเดิม(ดินถม)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
6	งานพื้นทางหินคลุก	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทางทรายถม (ปรับแต่งพื้นทางเดิม)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
8	งานทรายถมหลังท่อ	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
9	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต หนา 0.05 ม.	37.50	ลบ.ม.	521.22	19,545.75	1.4054	732.52	27,469.60
10	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	750.00	ตร.ม.	395.13	296,347.50	1.4054	555.32	416,486.78
11	Expansion Joint SR.24 RB 19.00 มม.	12.00	ม.	167.69	2,012.28	1.4054	235.67	2,828.06
12	Contraction Joint SR.24 RB 15.00 มม.	60.00	ม.	89.02	5,341.20	1.4054	125.11	7,506.52
13	Longitudinal Joint SD.40 DB 16.00 มม.	-	ม.	-	-	-	-	-
14	งานไหล่ทางหินคลุกปรับตามสภาพ	25.00	ลบ.ม.	447.37	11,184.25	1.4054	628.73	15,718.34
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	-	ม.	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	-	ม.	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	-	ม.	-	-	-	-	-
18	บ่อพักคสล.สำเร็จรูปสำหรับท่อ Ø 0.60 ม.พร้อมฝา	-	บ่อ	-	-	-	-	-
19	หมวดงานอื่นๆ (ถ้ามี) เพื่อให้ครบถ้วนตามรูปแบบและรายการ	-	งาน	-	-	-	-	-
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง ; (1) FACTOR F กรณีฝนตกชุก 2 ; (2) เป็นเงินค่างานประเมิน (1) x (2)				335,878.48	1.4054		472,043.62
ข.	ประเภทงานทั่วไป							
1	งานเครื่องหมายจราจรเพื่อความปลอดภัยขณะก่อสร้าง	-	งาน	-	-	-	-	-
2	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 2 ป้าย	-	ชุด	-	-	-	-	-
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง ; (1) FACTOR F กรณีฝนตกชุก 2 ; (2) เป็นเงินค่างานประเมิน (1) x (2)				-	1.0700		-

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายพงศ์วิทย์ รอดพิศดาร)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวศิน สินธุพรี)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสุชาติ จันทร์ทิพย์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน