



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร
เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลาง

ประกาศคณะกรรมการกำหนดราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคางานก่อสร้าง (ฉบับที่ ๕) ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และหนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐและเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (www.gprocurement.go.th) ของกรมบัญชีกลางนั้น

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร จะดำเนินการจัดจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตขอยทวิสิทธิ์ หมู่ที่ ๒ ตำบลปากนคร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ราคากลางในการดำเนินการครั้งนี้ เป็นเงิน ๙๙๐,๕๙๗.๘๓ บาท (-เก้าแสนเก้าหมื่นห้าร้อยเก้าสิบบเจ็ดบาทแปดสิบสามสตางค์-) สำหรับตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ตามแบบแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ แบบ บก.๐๑ และรายละเอียดการคำนวณราคากลาง ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ฉบับนี้

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

สั่ง ณ วันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นางโสมพรรณ คงประพันธ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
แนบท้าย ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร
เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลาง
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยวิสิทธิ์ หมู่ที่ ๒ ตำบลปากนคร
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยวิสิทธิ์ หมู่ที่ ๒ ตำบลปากนคร
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙๙๕,๐๐๐.- บาท (-เก้าแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ปรับปรุงผิวจราจร จุดที่ ๑ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จุดที่ ๒ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จุดที่ ๓ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบ อบต.ปากนคร
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๙๙๐,๕๙๗.๘๓ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง (ตามเอกสารแนบท้าย)
 - ๖.๑ แบบ พร.๔, พร.๕ และ พร.๖
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายคำนวณ เสนจันทร์	ผู้อำนวยการกองช่าง	เป็น ประธานกรรมการ
๗.๒ นายกิตติพงษ์ ชุมศรี	นายช่างโยธาอาวุโส	เป็น กรรมการ
๗.๓ นายทวีศักดิ์ อักษรกุล	นายช่างโยธาชำนาญงาน	เป็น กรรมการ

แบบฟอร์มสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ปร.5

ส่วนราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย

กลุ่มงาน/งาน

งานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กขอยทวิลิทธิ์ หมู่ที่ 2 ตำบลปากนคร โดยทำการก่อสร้าง จุดที่ 1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 160.00 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร, จุดที่ 2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร พร้อมยกขอบบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก, จุดที่ 3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 90.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 360.00 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร รวมระยะทางไม่น้อยกว่า 280.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,120.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 2 ป้าย ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 2 ต.ปากนคร อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

สรุปประมาณราคาตามแบบฟอร์ม

ปร.4 (ท.) จำนวน 1 แผ่น

ผิวทาง กว้าง 4.00 เมตร

ระยะทางตลอดสายทาง - เมตร

ระยะทางดำเนินการ 280.00 เมตร

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
ก.	ประเภทงานทาง	704,114.30	1.4019	987,097.83	Factor F ฝนตกชุก 2**
ข.	ประเภทงานทั่วไป	3,271.03	1.0700	3,500.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
ค.	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0.0%
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.0%
					- ระยะเวลาก่อสร้าง 95 วัน
สรุป	รวมเป็นราคาก่อสร้าง			990,597.83	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			990,597.83	
ตัวอักษร (-เก้าแสนเก้าหมื่นห้าร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทแปดสิบสามสตางค์-)					

* ความยาวของถนนตลอดโครงการก่อสร้าง 280.00 เมตร เฉลี่ยราคา ตร.ม.ละ 884.46 บาท/ตร.ม.

* คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคาก่อสร้างนี้ และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลางจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

* วันที่ทำการประเมิน วันที่ 17 มีนาคม 2566, ราคาน้ำมันโซล่า ณ อำเภอเมืองเฉลี่ย B7 ที่ 34.00 - 34.99 บาท/ลิตร

* ราคาพื้นฐานวัสดุ เดือน กุมภาพันธ์ 2566

* พิกัดที่ตั้ง จุดที่ 1 พิกัด N8.42148826, E99.98622600, จุดที่ 2 พิกัด N8.41934501, E99.97922109, จุดที่ 3 พิกัด N8.41918237, E99.97751723

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการฯ

(นายคำนวณ เสนจันทร์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..... กรรมการ ฯ

(นายกิตติพงษ์ ชุมศรี)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ)..... กรรมการ ฯ

(นายทวีศักดิ์ อักษรกุล)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ปร.4 (ท.)

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างทาง
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กซอยทวีสิทธิ์ หมู่ที่ 2 ตำบลปากนคร โดยทำการก่อสร้าง จุดที่ 1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 160.00 ตารางเมตร ใต้ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร, จุดที่ 2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร ใต้ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร พร้อมยกขอบบ่อพัก คอนกรีตเสริมเหล็ก, จุดที่ 3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 90.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 360.00 ตารางเมตร ใต้ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร รวมระยะทางไม่น้อยกว่า 280.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,120.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 2 ป้าย ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ต.ปากนคร อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.ปากนคร ที่ ...114/2566...

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง		Factor F	ราคากลาง (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม
ก.	ประเภทงานทาง							
1	งานรื้อผิวลาดยางเดิม	1,120.00	ตร.ม.	16.58	18,569.60	1.4019	23.24	26,032.72
2	งานขุดรื้อคันทางเดิม	1,120.00	ตร.ม.	31.00	34,720.00	1.4019	43.46	48,673.97
3	งานซ่อมรองพื้นทาง หินคลุกบดทับ	70.00	ลบ.ม.	466.92	32,684.40	1.4019	654.58	45,820.26
4	งานปรับแต่งเขตทางหินฝุ่น	156.00	ลบ.ม.	466.92	72,839.52	1.4019	654.58	102,113.72
5	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต หนา 0.05 ม.	56.00	ลบ.ม.	558.84	31,295.04	1.4019	783.44	43,872.52
6	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	1,120.00	ตร.ม.	401.49	449,668.80	1.4019	562.85	630,390.69
7	Expansion Joint SR.24 RB 19.00 มม.	20.00	ม.	228.78	4,575.60	1.4019	320.73	6,414.53
8	Contraction Joint SR.24 RB 19.00 มม.	88.00	ม.	162.64	14,312.32	1.4019	228.01	20,064.44
9	งานโหลทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.5 ม.	67.20	ลบ.ม.	466.92	31,377.02	1.4019	654.58	43,987.44
10	งานปรับปรุงซ่อมแซมบ่อพัก คสล. พร้อมผาดะแกรงเหล็ก 1 ผา	1.00	ล.ส.	8,500.00	8,500.00	1.4019	11,916.15	11,916.15
11	งานตัดหญ้าข้างทาง	1,100.00	ตร.ม.	0.52	572.00	1.4019	0.73	801.89
12	งานซ่อมแซม, ขุดย้าย, ซ่อมประปา ท่อน้ำทิ้ง และอื่นๆ	1.00	ล.ส.	5,000.00	5,000.00	1.4019	7,009.50	7,009.50
13	หมวดงานอื่นๆ (ถ้ามี) เพื่อให้ครบถ้วนตามรูปแบบและรายการ	-	งาน	-	-	-	-	-
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง ; (1) FACTOR F กรณีฝนตกชุก 2 ; (2) เป็นเงินค่างานประเมิน (1) x (2)				704,114.30	1.4019		987,097.83
ข.	ประเภทงานทั่วไป							
1	งานเครื่องหมายจราจรเพื่อความปลอดภัยขณะก่อสร้าง	1.00	งาน	467.29	467.29	1.0700	500.00	500.00
2	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 2 ป้าย	1.00	ชุด	2,803.74	2,803.74	1.0700	3,000.00	3,000.00
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง ; (1) FACTOR F กรณีฝนตกชุก 2 ; (2) เป็นเงินค่างานประเมิน (1) x (2)				3,271.03	1.0700		3,500.00

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการฯ

(นายคำนวณ เสนจันทร์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..... กรรมการ ฯ

(นายกิตติพงษ์ ชุมศรี)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ)..... กรรมการ ฯ

(นายทวีศักดิ์ อักษรกุล)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน