



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร
เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลาง

ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง (ฉบับที่ ๕) ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และหนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุดที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐและเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (www.gprocurement.go.th) ของกรมบัญชีกลางนั้น

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร จะดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างต่อเติมหลังคาโด่งอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร หมู่ที่ ๓ ตำบลปากนคร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ราคากลางในการดำเนินการครั้งนี้ เป็นเงิน ๓๔๘,๙๓๑.๔๘ บาท (-สามแสนสี่หมื่นแปดพันเก้าร้อยสามสิบเอ็ดบาทสี่สิบแปดสตางค์-) สำหรับตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ตามแบบแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ แบบ บก.๐๑ และรายละเอียดการคำนวณราคากลาง ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

สั่ง ณ วันที่ ๒๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายสุรเชษฐ์ มุสิกทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
แนบท้าย ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร
เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลาง
โครงการ ก่อสร้างต่อเติมหลังคาโค้งอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร
หมู่ที่ ๓ ตำบลปากนคร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

๑. โครงการ ก่อสร้างต่อเติมหลังคาโค้งอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร หมู่ที่ ๓ ตำบลปากนคร
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองการศึกษา

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๕๐,๐๐๐.- บาท (-สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-)

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ต้องการต่อเติมหลังคาโค้ง ขนาดกว้าง ๗ เมตร ยาว ๑๒ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๔ ตารางเมตร

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๓๔๘,๙๓๑.๔๘ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง (ตามเอกสารแนบท้าย)

๑.๑ แบบ ปร.๔ และ ปร.๕

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางสาวนุชนาฏ เพชรทองเรือง	ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ	เป็น ประธานกรรมการ
๗.๒ นางสาวเขมรศรีมี ลักษณะวิลาส	ครูชำนาญการ	เป็น กรรมการ
๗.๓ นายทวีศักดิ์ อักษรกุล	นายช่างโยธาชำนาญงาน	เป็น กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

☐ ประเภทงาน อาคาร

☐ โครงการ ต่อเติมหลังคาโค้งอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร

☐ สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 3 ตำบลปากนคร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

☐ แบบเลขที่

☐ คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2567

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานต้นทุน	266,543.03	1.3091	348,931.48	
	เงื่อนไข				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%				
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			348,931.48	
	คิดเป็นราคา				
(ตัวอักษร) (สามแสนสี่หมื่นแปดพันเก้าร้อยสามสิบเอ็ดบาทสี่สิบแปดสตางค์)					
ขนาดเนื้อที่อาคาร			84 ตร.ม.		
เฉลี่ยราคาประมาณ			4,153.95 บาท/ตร.ม.		

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางสาวนุชนาฏ เพชรทองเรือง)

ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวเขมรศรี ลักขณะวิลาส)

ครูชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายทวิศักดิ์ อักษรกุล)

นางช่างโยธารักษ์งาน

รายการประมาณราคาก่อสร้าง : โครงการจ้างออกแบบต่อเติมหลังคาใต้ถุนอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 3 ตำบลปากนคร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

ประมาณการโดย :

เมื่อวันที่

20

เดือน

สิงหาคม

พ.ศ. 2567

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน		
1	งานโครงสร้าง									
	ชุดดิน-ถมกลับ	16.20	ลบ.ม.	-	-	168.00	2,721.60	2,721.60		
	ตัดคอนกรีต	36.00	เมตร	-	-	120.00	4,320.00	4,320.00		
	รื้อถอนคอนกรีต	13.50	ตร.ม.	-	-	97.00	1,309.50	1,309.50		
	รื้อถอนตัวหนอน	86.30	ตร.ม.	-	-	40.00	3,452.00	3,452.00		
	ทรายหยาบรองพื้น	6.1150	ลบ.ม.	700.00	4,280.50	149.00	911.14	5,191.63		
	คอนกรีตหยาบ	0.5000	ลบ.ม.	2,526.00	1,263.00	398.00	199.00	1,462.00		
	คอนกรีตผสมเสร็จ กำลังประลัย 240 กก./ตร.ชม.	5.5371	ลบ.ม.	2,620.00	14,507.12	327.00	1,810.62	16,317.74		
	ไม้แบบ + ไม้คร่าว (80%)	9.60	ตร.ม.	429.00	4,118.40	-	-	4,118.40		
	ค่าแรงติดตั้งไม้แบบ + ไม้คร่าว	12.00	ตร.ม.	-	-	139.00	1,668.00	1,668.00		
	-RB 6 มม. SR24	11.1888	กก.	24.84	277.93	4.40	49.23	327.16		
	-RB 9 มม. SR24	38.4430	กก.	23.97	921.48	4.40	169.15	1,090.62		
	-DB 12 มม. SD30	150.9955	กก.	25.25	3,812.64	3.60	543.58	4,356.22		
	ตะปู	3.0	กก.	39.30	117.90	-	-	117.90		
	ลวดผูกเหล็ก	23.6065	กก.	70.10	1,654.81	-	-	1,654.81		
	คอนกรีตผสมเสร็จ กำลังประลัย 240 กก./ตร.ชม.	14.3798	ลบ.ม.	2,620.00	37,674.95	327.00	4,702.18	42,377.12		GS
	-RB 9 มม. SR24	586.2551	กก.	23.97	14,052.54	4.40	2,579.52	16,632.05		GS
	รวมรายการที่ 1 เป็นเงิน				30,953.78		17,153.82	107,116.75		