



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร  
เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลาง

ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง (ฉบับที่ ๕) ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และหนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุดที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐและเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ([www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th)) ของกรมบัญชีกลางนั้น

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร จะดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเริ่มพัฒนาถึงบ้านนอกดอน หมู่ที่ ๒ ตำบลปากนคร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ราคากลางในการดำเนินการครั้งนี้ เป็นเงิน ๗๔๓,๒๘๘.๔๙ บาท (-เจ็ดแสนสี่หมื่นสามพันสองร้อยแปดสิบแปดบาทสี่สิบเก้าสตางค์-) สำหรับตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ตามแบบแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ แบบ บก.๐๑ และรายละเอียดการคำนวณราคากลาง ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ฉบับนี้

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

สั่ง ณ วันที่ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

( นายสุรเชษฐ์ มุสิกอง )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง  
แนบท้าย ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร  
เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลาง  
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเริ่มพัฒนาถึงบ้านนอกดอน หมู่ที่ ๒ ตำบลปากนคร  
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเริ่มพัฒนาถึงบ้านนอกดอน หมู่ที่ ๒ ตำบลปากนคร  
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘๑๕,๐๐๐.- บาท ( -แปดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน- )
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๑๗ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร  
ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๖๘ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  
ตามแบบ อบต.ปากนคร
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๗๔๓,๒๘๘.๔๙ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง (ตามเอกสารแนบท้าย)
  - ๖.๑ แบบ พร.๔ และ พร.๕
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

|                              |                      |                    |
|------------------------------|----------------------|--------------------|
| ๗.๑ นายพงศ์ณรินทร์ รอดพิศดาร | วิศวกรโยธาปฏิบัติการ | เป็น ประธานกรรมการ |
| ๗.๒ นายทวีศักดิ์ อักษรกุล    | นายช่างโยธาชำนาญงาน  | เป็น กรรมการ       |
| ๗.๓ นายสุรชาติ จันทร์ทิพย์   | นายช่างโยธาชำนาญงาน  | เป็น กรรมการ       |

แบบฟอร์มสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
กระทรวงมหาดไทย

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช  
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างทาง  
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยเริ่มพัฒนาดังบ้านนอกคอน หมู่ที่ 2 ตำบลปากนคร โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 4.00 ม.  
ยาว 217.00 ม.หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 ม. พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 868.00 ตร.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์  
โครงการฯ จำนวน 2 ป้ายตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร

สถานที่ก่อสร้าง ม.2 ต.ปากนคร อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

สรุปประมาณราคาตามแบบฟอร์ม ปร.4 (ท.) จำนวน 1 แผ่น

ผิวทาง กว้าง 4.00 เมตร

งานไหล่ทางหินคลุก กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร

ระยะทางตลอดสายทาง

ระยะทางดำเนินการ 217.00 เมตร

คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร ที่ 52/2568

| ลำดับที่ | รายการ                                                                                       | รวมค่างานต้นทุน | Factor F | รวมค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ                     |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|----------------|------------------------------|
| ก.       | ประเภทงานทาง                                                                                 | 526,745.76      | 1.4054   | 740,288.49     | Factor F ผนตกชุก 2**         |
| ข.       | ประเภทงานทั่วไป                                                                              | 2,803.74        | 1.0700   | 3,000.00       | - เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%      |
| ค.       | ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม                                                                  | -               | -        | -              | - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.0%       |
|          |                                                                                              |                 |          |                | - เงินประกันผลงานหัก 0.0%    |
|          |                                                                                              |                 |          |                | - ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.0% |
|          |                                                                                              |                 |          |                | - ระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน    |
| สรุป     | รวมเป็นราคาก่อสร้าง<br>ตัวอักษร (-เจ็ดแสนสี่หมื่นสามพันสองร้อยแปดสิบแปดบาทสี่สิบเก้าสตางค์-) |                 |          | 743,288.49     |                              |

\* ความยาวของถนนตลอดโครงการก่อสร้าง 217.00 เมตร เฉลี่ยราคา ตร.ม.ละ 856.32 บาท/ตร.ม.

\* คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคาก่อสร้างนี้ และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลางจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

\* วันที่ทำการประเมิน 28 กุมภาพันธ์ 2568 น้ำมันดีเซล 33.34 บาท/ลิตร

\* ราคาพื้นฐานวัสดุ เดือน มกราคม 2568

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายพงศ์คันธี รอดพิศดาร)

วิศวกร โยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายทวีศักดิ์ อักษรกุล)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสุรชาติ จันทร์ทิพย์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยเริ่มพัฒนาถึงบ้านนอกตอน หมู่ที่ 2 ตำบลปากนคร โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 4.00 ม. ยาว 217.00 ม. หน้าเฉลี่ย 0.15 ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 ม. พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 868.00 ตร.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ จำนวน 2 ป้ายตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร

คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร ที่ 52/2568

สถานที่ก่อสร้าง ม.2 ต.ปากนคร อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

| ลำดับ<br>ที่ | รายการ                                                 | จำนวน    | หน่วย | ราคาวัสดุ-ค่าแรง |            | Factor F | ราคากลาง (บาท) |            |
|--------------|--------------------------------------------------------|----------|-------|------------------|------------|----------|----------------|------------|
|              |                                                        |          |       | ราคาต่อหน่วย     | รวม        |          | ราคาต่อหน่วย   | รวม        |
| ก.           | ประเภทงานทาง                                           |          |       |                  |            |          |                |            |
| 1            | งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม                            | 1,085.00 | ตร.ม. | 1.83             | 1,985.55   | 1.4054   | 2.57           | 2,790.49   |
| 2            | งานขุดรื้อผิวถนนเดิม                                   | -        | ตร.ม. | -                | -          | -        | -              | -          |
| 3            | งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ (หินคลุก)                | -        | ตร.ม. | -                | -          | -        | -              | -          |
| 4            | งานตัดขึ้นรูปคันทาง                                    | -        | ลบ.ม. | -                | -          | -        | -              | -          |
| 5            | งานพื้นทางดินถม                                        | 280.00   | ลบ.ม. | 296.12           | 82,913.60  | 1.4054   | 416.17         | 116,526.77 |
| 6            | งานรองพื้นทางหินคลุก                                   | 108.50   | ลบ.ม. | 465.11           | 50,464.44  | 1.4054   | 653.67         | 70,922.72  |
| 7            | งานพื้นทางทรายถม (ปรับแต่งพื้นทางเดิม)                 | -        | ลบ.ม. | -                | -          | -        | -              | -          |
| 8            | งานทรายถมหลังท่อ                                       | -        | ลบ.ม. | -                | -          | -        | -              | -          |
| 9            | งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต หน้า 0.05 ม.                | 43.40    | ลบ.ม. | 555.73           | 24,118.68  | 1.4054   | 781.02         | 33,896.39  |
| 10           | ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หน้า 0.15 ม.            | 868.00   | ตร.ม. | 389.45           | 338,042.60 | 1.4054   | 547.33         | 475,085.07 |
| 11           | Expansion Joint SR.24 RB 19.00 มม.                     | 16.00    | ม.    | 164.46           | 2,631.36   | 1.4054   | 231.13         | 3,698.11   |
| 12           | Contraction Joint SR.24 RB 15.00 มม.                   | 76.00    | ม.    | 84.26            | 6,403.76   | 1.4054   | 118.42         | 8,999.84   |
| 13           | Longitudinal Joint SD.40 DB 16.00 มม.                  | -        | ม.    | -                | -          | -        | -              | -          |
| 14           | งานไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.5 ม.              | 43.40    | ลบ.ม. | 465.11           | 20,185.77  | 1.4054   | 653.67         | 28,369.08  |
| 15           | งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3             | -        | ม.    | -                | -          | -        | -              | -          |
| 16           | งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3             | -        | ม.    | -                | -          | -        | -              | -          |
| 17           | งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3             | -        | ม.    | -                | -          | -        | -              | -          |
| 18           | งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3             | -        | ม.    | -                | -          | -        | -              | -          |
| 19           | งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3             | -        | ม.    | -                | -          | -        | -              | -          |
| 20           | งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.20 x 1.00 ม. ชั้น 3             | -        | ม.    | -                | -          | -        | -              | -          |
| 21           | บ่อพักคสล.สำเร็จรูปสำหรับท่อ Ø 0.60 ม.พร้อมฝา          | -        | บ่อ   | -                | -          | -        | -              | -          |
| 22           | หมวดงานอื่นๆ (ถ้ามี) เพื่อให้ครบถ้วนตามรูปแบบและรายการ | -        | งาน   | -                | -          | -        | -              | -          |
|              | รวมค่างานต้นทุนงานทาง ; (1)                            |          |       |                  | 526,745.76 |          |                |            |
|              | FACTOR F กรณีฝนตกชุก 2 ; (2)                           |          |       |                  |            | 1.4054   |                |            |
|              | เป็นเงินค่างานประเมิน (1) x (2)                        |          |       |                  |            |          |                | 740,288.49 |
| ข.           | ประเภทงานทั่วไป                                        |          |       |                  |            |          |                |            |
| 1            | งานเครื่องหมายจราจรเพื่อความปลอดภัยขณะก่อสร้าง         | -        | งาน   | -                | -          | -        | -              | -          |
| 2            | งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 2 ป้าย               | 1.00     | ชุด   | 2,803.74         | 2,803.74   | 1.0700   | 3,000.00       | 3,000.00   |
|              | รวมค่างานต้นทุนงานทาง ; (1)                            |          |       |                  | 2,803.74   |          |                |            |
|              | FACTOR F กรณีฝนตกชุก 2 ; (2)                           |          |       |                  |            | 1.0700   |                |            |
|              | เป็นเงินค่างานประเมิน (1) x (2)                        |          |       |                  |            |          |                | 3,000.00   |

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายทศนวิทย์ รอดทิศดา)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายทศนวิทย์ อักษรกุล)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสุรชาติ จันทร์ทิพย์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน